

積算基準〔1 一般土木〕県版（平成21年9月1日以降適用） 改定対照表

頁	現 行	改 定
1-37	<p>(注) 1. 本コードは、分解組立される建設機械が賃料適用及び損料適用に関わらず適用できる。</p> <p>2. 本コードは、運搬割増（特大品、悪路、冬期、深夜早朝、地区等）及び他諸料金（有料道路利用料等）の有無に関わらず適用できる。ただし、陸上輸送以外が必要な場合は、これに要する費用を別途計上すること。</p> <p>3. J 2条件で⑥, ⑦, ⑧, ⑨を選択した場合、中間ブームの有無に関わらず適用できる。</p> <p>4. J 2条件で⑩を選択した場合、本体工事で使用するクローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型50～55 t 吊）でオールケーシング掘削機（掘置式）の分解・組立を行う。なお、クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型50～55 t 吊）の分解組立輸送費は、本体工事使用時に別途計上すること。</p> <p>5. 粉体噴射攪拌機（単軸式75kW×1）は、⑩地盤改良機械（機械質量60 t以下）を適用する。また、粉体噴射攪拌機（二軸式55kW×2）及び粉体噴射攪拌機（二軸式90kW×2）は、⑫地盤改良機械（機械質量60 tを超え120 t以下）を適用する。</p> <p>6. 深層混合処理機（二軸式90kW×2）は、⑬地盤改良機械（機械質量120 tを超え170 t以下）を適用する。</p> <p>7. 輸送を伴わないものについては、WB010360にて積算すること。</p>	<p>(注) 1. 本コードは、分解組立される建設機械が賃料適用及び損料適用に関わらず適用できる。</p> <p>2. 本コードは、運搬割増（特大品、悪路、冬期、深夜早朝、地区等）及び他諸料金（有料道路利用料等）の有無に関わらず適用できる。ただし、陸上輸送以外が必要な場合は、これに要する費用を別途計上すること。</p> <p>3. J 2条件で⑥, ⑦, ⑧, ⑨を選択した場合、中間ブームの有無に関わらず適用できる。</p> <p>4. J 2条件で⑩を選択した場合、本体工事で使用するクローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 <b>60～65t吊</b>）でオールケーシング掘削機（掘置式）の分解・組立を行う。なお、クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 <b>60～65t吊</b>）の分解組立輸送費は、本体工事使用時に別途計上すること。</p> <p>5. 粉体噴射攪拌機（単軸式75kW×1）は、⑩地盤改良機械（機械質量60 t以下）を適用する。また、粉体噴射攪拌機（二軸式55kW×2）及び粉体噴射攪拌機（二軸式90kW×2）は、⑫地盤改良機械（機械質量60 tを超え120 t以下）を適用する。</p> <p>6. 深層混合処理機（二軸式90kW×2）は、⑬地盤改良機械（機械質量120 tを超え170 t以下）を適用する。</p> <p>7. 輸送を伴わないものについては、WB010360にて積算すること。</p>
1-38	<p>(注) 1. 本コードは、分解組立される建設機械が賃料適用及び損料適用に関わらず適用できる。</p> <p>2. J 2条件で⑥, ⑦, ⑧, ⑨を選択した場合、中間ブームの有無に関わらず適用できる。</p> <p>3. J 2条件で⑩を選択した場合、本体工事で使用するクローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型50～55 t 吊）でオールケーシング掘削機（掘置式）の分解・組立を行う。なお、クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型50～55 t 吊）の分解組立輸送費は、本体工事使用時に別途計上すること。</p> <p>4. 粉体噴射攪拌機（単軸式75kW×1）は、⑩地盤改良機械（機械質量60 t以下）を適用する。また、粉体噴射攪拌機（二軸式55kW×2）及び粉体噴射攪拌機（二軸式90kW×2）は、⑫地盤改良機械（機械質量60 tを超え120 t以下）を適用する。</p> <p>5. 深層混合処理機（二軸式90kW×2）は、⑬地盤改良機械（機械質量120 tを超え170 t以下）を適用する。</p> <p>6. 本体が賃料適用機械については、別途分解組立時の賃料を計上すること。</p>	<p>(注) 1. 本コードは、分解組立される建設機械が賃料適用及び損料適用に関わらず適用できる。</p> <p>2. J 2条件で⑥, ⑦, ⑧, ⑨を選択した場合、中間ブームの有無に関わらず適用できる。</p> <p>3. J 2条件で⑩を選択した場合、本体工事で使用するクローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 <b>60～65t吊</b>）でオールケーシング掘削機（掘置式）の分解・組立を行う。なお、クローラクレーン（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 <b>60～65t吊</b>）の分解組立輸送費は、本体工事使用時に別途計上すること。</p> <p>4. 粉体噴射攪拌機（単軸式75kW×1）は、⑩地盤改良機械（機械質量60 t以下）を適用する。また、粉体噴射攪拌機（二軸式55kW×2）及び粉体噴射攪拌機（二軸式90kW×2）は、⑫地盤改良機械（機械質量60 tを超え120 t以下）を適用する。</p> <p>5. 深層混合処理機（二軸式90kW×2）は、⑬地盤改良機械（機械質量120 tを超え170 t以下）を適用する。</p> <p>6. 本体が賃料適用機械については、別途分解組立時の賃料を計上すること。</p>
1-63	<p>上記以外で積上げる項目は、次の各項に要する費用とする。</p> <p>(イ) 特殊な品質管理に要する費用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土質等試験：品質管理基準に記載されている項目以外の試験</li> <li>・ 地質調査： 平板荷重試験、ボーリング、サウンディング、その他原位置試験</li> </ul> <p>(ロ) 現場条件等により積上げを要する費用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 軟弱地盤等における計器の設置・撤去及び測定・とりまとめに要する費用</li> <li>・ 試験盛土等の工事に要する費用、トンネル（NATM）の計測Bに要する費用</li> <li>・ 下水道工事において目視による出来形の確認が困難な場合に用いる特別な機器に要する費用</li> </ul> <p>(ハ) 施工合理化調査及び諸経費動向調査に要する費用</p> <p>(ニ) その他、前記イ、ロに含まれない項目で特に技術的判断に必要な資料の作成に要する費用</p>	<p>上記以外で積上げる項目は、次の各項に要する費用とする。</p> <p>(イ) 特殊な品質管理に要する費用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土質等試験：品質管理基準に記載されている項目以外の試験</li> <li>・ 地質調査： 平板荷重試験、ボーリング、サウンディング、その他原位置試験</li> <li>・ <b>非破壊試験：新設の橋梁上部・下部工の鉄筋配置、かぶり測定のための非破壊検査</b></li> </ul> <p>(ロ) 現場条件等により積上げを要する費用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 軟弱地盤等における計器の設置・撤去及び測定・とりまとめに要する費用</li> <li>・ 試験盛土等の工事に要する費用、トンネル（NATM）の計測Bに要する費用</li> <li>・ 下水道工事において目視による出来形の確認が困難な場合に用いる特別な機器に要する費用</li> </ul> <p>(ハ) 施工合理化調査及び諸経費動向調査に要する費用</p> <p>(ニ) その他、前記イ、ロに含まれない項目で特に技術的判断に必要な資料の作成に要する費用</p>

積算基準〔1 一般土木〕県版（平成21年9月1日以降適用） 改定対照表

頁	現 行	改 定																																																																																																																																																														
1-144	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">工 種 名</th> <th colspan="3">設 定 内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">消波根固めブロック工</td> <td rowspan="4">① ブロック製作工（型枠工）</td> <td colspan="2">作業日当り標準作業量</td> <td rowspan="2">摘 要</td> </tr> <tr> <td>区 分</td> <td>組 立</td> <td>脱 型</td> </tr> <tr> <td>2.5 t 以下</td> <td>105㎡/日</td> <td>139㎡/日</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2.5 t を超え25.0 t 以下</td> <td>164㎡/日</td> <td>193㎡/日</td> </tr> <tr> <td>25.0 t を超え50.0 t 以下</td> <td>230㎡/日</td> <td>270㎡/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4">② ブロック製作（コンクリート工）</td> <td colspan="2">作業日当り標準作業量</td> <td rowspan="2">摘 要</td> </tr> <tr> <td>区 分</td> <td>組 立</td> <td>脱 型</td> </tr> <tr> <td>5.5 t 以下</td> <td>27m<sup>3</sup>/日</td> <td>人力打設</td> <td rowspan="3">クレーン打設</td> </tr> <tr> <td>5.5 t を超え25.0 t 以下</td> <td>48m<sup>3</sup>/日</td> <td>クレーン打設</td> </tr> <tr> <td>25.0 t を超え50.0 t 以下</td> <td>70m<sup>3</sup>/日</td> <td>クレーン打設</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">捨石工</td> <td rowspan="4">① 捨石工</td> <td colspan="2">作業日当り標準作業量</td> <td rowspan="2">摘 要</td> </tr> <tr> <td>作 業 名</td> <td>組 立</td> <td>脱 型</td> </tr> <tr> <td>捨石投入</td> <td>76m<sup>3</sup>/日</td> <td>最大作業半径9m以下</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>67m<sup>3</sup>/日</td> <td>最大作業半径9mを超え24m以下</td> </tr> <tr> <td>表面均し</td> <td>55m<sup>2</sup>/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">堤防除草工</td> <td rowspan="2">① 堤防除草工</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>	工 種 名		設 定 内 容			消波根固めブロック工	① ブロック製作工（型枠工）	作業日当り標準作業量		摘 要	区 分	組 立	脱 型	2.5 t 以下	105㎡/日	139㎡/日		2.5 t を超え25.0 t 以下	164㎡/日	193㎡/日	25.0 t を超え50.0 t 以下	230㎡/日	270㎡/日		② ブロック製作（コンクリート工）	作業日当り標準作業量		摘 要	区 分	組 立	脱 型	5.5 t 以下	27m <sup>3</sup> /日	人力打設	クレーン打設	5.5 t を超え25.0 t 以下	48m <sup>3</sup> /日	クレーン打設	25.0 t を超え50.0 t 以下	70m <sup>3</sup> /日	クレーン打設	捨石工	① 捨石工	作業日当り標準作業量		摘 要	作 業 名	組 立	脱 型	捨石投入	76m <sup>3</sup> /日	最大作業半径9m以下			67m <sup>3</sup> /日	最大作業半径9mを超え24m以下	表面均し	55m <sup>2</sup> /日		堤防除草工	① 堤防除草工				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">工 種 名</th> <th colspan="3">設 定 内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">消波根固めブロック工</td> <td rowspan="4">① ブロック製作工（型枠工）</td> <td colspan="2">作業日当り標準作業量</td> <td rowspan="2">摘 要</td> </tr> <tr> <td>区 分</td> <td>組 立</td> <td>脱 型</td> </tr> <tr> <td>2.5 t 以下</td> <td>105㎡/日</td> <td>139㎡/日</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2.5 t を超え11.0 t 以下</td> <td>164㎡/日</td> <td>193㎡/日</td> </tr> <tr> <td>11.0 t を超え25.0 t 以下</td> <td>230㎡/日</td> <td>270㎡/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4">② ブロック製作（コンクリート工）</td> <td colspan="2">作業日当り標準作業量</td> <td rowspan="2">摘 要</td> </tr> <tr> <td>区 分</td> <td>組 立</td> <td>脱 型</td> </tr> <tr> <td>2.5 t 以下</td> <td>43m<sup>3</sup>/日</td> <td rowspan="3">クレーン打設</td> </tr> <tr> <td>2.5 t を超え5.5 t 以下</td> <td>56m<sup>3</sup>/日</td> </tr> <tr> <td>5.5 t を超え11.0 t 以下</td> <td>59m<sup>3</sup>/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">捨石工</td> <td rowspan="4">① 捨石工</td> <td colspan="2">作業日当り標準作業量</td> <td rowspan="2">摘 要</td> </tr> <tr> <td>作 業 名</td> <td>組 立</td> <td>脱 型</td> </tr> <tr> <td>捨石投入</td> <td>76m<sup>3</sup>/日</td> <td>最大作業半径9m以下</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>67m<sup>3</sup>/日</td> <td>最大作業半径9mを超え24m以下</td> </tr> <tr> <td>表面均し</td> <td>55m<sup>2</sup>/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">消波工</td> <td rowspan="4">① ブロック製作工（型枠工）</td> <td colspan="2">作業日当り標準作業量</td> <td rowspan="2">摘 要</td> </tr> <tr> <td>区 分</td> <td>組 立</td> <td>脱 型</td> </tr> <tr> <td>11.0 t を超え25.0 t 以下</td> <td>164㎡/日</td> <td>193㎡/日</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>25.0 t を超え50.0 t 以下</td> <td>230㎡/日</td> <td>270㎡/日</td> </tr> <tr> <td>25.0 t を超え50.0 t 以下</td> <td>230㎡/日</td> <td>270㎡/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4"></td> <td rowspan="4">② ブロック製作（コンクリート工）</td> <td colspan="2">作業日当り標準作業量</td> <td rowspan="2">摘 要</td> </tr> <tr> <td>区 分</td> <td>組 立</td> <td>脱 型</td> </tr> <tr> <td>11.0 t を超え25.0 t 以下</td> <td>83m<sup>3</sup>/日</td> <td rowspan="3">クレーン打設</td> </tr> <tr> <td>25.0 t を超え50.0 t 以下</td> <td>125m<sup>3</sup>/日</td> </tr> <tr> <td>25.0 t を超え50.0 t 以下</td> <td>125m<sup>3</sup>/日</td> </tr> <tr> <td>堤防除草工</td> <td>① 堤防除草工</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>	工 種 名		設 定 内 容			消波根固めブロック工	① ブロック製作工（型枠工）	作業日当り標準作業量		摘 要	区 分	組 立	脱 型	2.5 t 以下	105㎡/日	139㎡/日		2.5 t を超え11.0 t 以下	164㎡/日	193㎡/日	11.0 t を超え25.0 t 以下	230㎡/日	270㎡/日		② ブロック製作（コンクリート工）	作業日当り標準作業量		摘 要	区 分	組 立	脱 型	2.5 t 以下	43m <sup>3</sup> /日	クレーン打設	2.5 t を超え5.5 t 以下	56m <sup>3</sup> /日	5.5 t を超え11.0 t 以下	59m <sup>3</sup> /日	捨石工	① 捨石工	作業日当り標準作業量		摘 要	作 業 名	組 立	脱 型	捨石投入	76m <sup>3</sup> /日	最大作業半径9m以下			67m <sup>3</sup> /日	最大作業半径9mを超え24m以下	表面均し	55m <sup>2</sup> /日		消波工	① ブロック製作工（型枠工）	作業日当り標準作業量		摘 要	区 分	組 立	脱 型	11.0 t を超え25.0 t 以下	164㎡/日	193㎡/日		25.0 t を超え50.0 t 以下	230㎡/日	270㎡/日	25.0 t を超え50.0 t 以下	230㎡/日	270㎡/日		② ブロック製作（コンクリート工）	作業日当り標準作業量		摘 要	区 分	組 立	脱 型	11.0 t を超え25.0 t 以下	83m <sup>3</sup> /日	クレーン打設	25.0 t を超え50.0 t 以下	125m <sup>3</sup> /日	25.0 t を超え50.0 t 以下	125m <sup>3</sup> /日	堤防除草工	① 堤防除草工			
工 種 名		設 定 内 容																																																																																																																																																														
消波根固めブロック工	① ブロック製作工（型枠工）	作業日当り標準作業量		摘 要																																																																																																																																																												
		区 分	組 立		脱 型																																																																																																																																																											
		2.5 t 以下	105㎡/日	139㎡/日																																																																																																																																																												
		2.5 t を超え25.0 t 以下	164㎡/日	193㎡/日																																																																																																																																																												
25.0 t を超え50.0 t 以下	230㎡/日	270㎡/日																																																																																																																																																														
	② ブロック製作（コンクリート工）	作業日当り標準作業量		摘 要																																																																																																																																																												
		区 分	組 立		脱 型																																																																																																																																																											
		5.5 t 以下	27m <sup>3</sup> /日	人力打設	クレーン打設																																																																																																																																																											
		5.5 t を超え25.0 t 以下	48m <sup>3</sup> /日	クレーン打設																																																																																																																																																												
25.0 t を超え50.0 t 以下	70m <sup>3</sup> /日	クレーン打設																																																																																																																																																														
捨石工	① 捨石工	作業日当り標準作業量		摘 要																																																																																																																																																												
		作 業 名	組 立		脱 型																																																																																																																																																											
		捨石投入	76m <sup>3</sup> /日	最大作業半径9m以下																																																																																																																																																												
			67m <sup>3</sup> /日	最大作業半径9mを超え24m以下																																																																																																																																																												
表面均し	55m <sup>2</sup> /日																																																																																																																																																															
堤防除草工	① 堤防除草工																																																																																																																																																															
		工 種 名		設 定 内 容																																																																																																																																																												
消波根固めブロック工	① ブロック製作工（型枠工）	作業日当り標準作業量		摘 要																																																																																																																																																												
		区 分	組 立		脱 型																																																																																																																																																											
		2.5 t 以下	105㎡/日	139㎡/日																																																																																																																																																												
		2.5 t を超え11.0 t 以下	164㎡/日	193㎡/日																																																																																																																																																												
11.0 t を超え25.0 t 以下	230㎡/日	270㎡/日																																																																																																																																																														
	② ブロック製作（コンクリート工）	作業日当り標準作業量		摘 要																																																																																																																																																												
		区 分	組 立		脱 型																																																																																																																																																											
		2.5 t 以下	43m <sup>3</sup> /日	クレーン打設																																																																																																																																																												
		2.5 t を超え5.5 t 以下	56m <sup>3</sup> /日																																																																																																																																																													
5.5 t を超え11.0 t 以下	59m <sup>3</sup> /日																																																																																																																																																															
捨石工	① 捨石工	作業日当り標準作業量		摘 要																																																																																																																																																												
		作 業 名	組 立		脱 型																																																																																																																																																											
		捨石投入	76m <sup>3</sup> /日	最大作業半径9m以下																																																																																																																																																												
			67m <sup>3</sup> /日	最大作業半径9mを超え24m以下																																																																																																																																																												
表面均し	55m <sup>2</sup> /日																																																																																																																																																															
消波工	① ブロック製作工（型枠工）	作業日当り標準作業量		摘 要																																																																																																																																																												
		区 分	組 立		脱 型																																																																																																																																																											
		11.0 t を超え25.0 t 以下	164㎡/日	193㎡/日																																																																																																																																																												
		25.0 t を超え50.0 t 以下	230㎡/日	270㎡/日																																																																																																																																																												
25.0 t を超え50.0 t 以下	230㎡/日	270㎡/日																																																																																																																																																														
	② ブロック製作（コンクリート工）	作業日当り標準作業量		摘 要																																																																																																																																																												
		区 分	組 立		脱 型																																																																																																																																																											
		11.0 t を超え25.0 t 以下	83m <sup>3</sup> /日	クレーン打設																																																																																																																																																												
		25.0 t を超え50.0 t 以下	125m <sup>3</sup> /日																																																																																																																																																													
25.0 t を超え50.0 t 以下	125m <sup>3</sup> /日																																																																																																																																																															
堤防除草工	① 堤防除草工																																																																																																																																																															