

端数処理コード一覧表

積算基準 記載コード	施工単価名称	単位 数量	単位	歩掛名称	規格	算式	の算出結果丸め	数式中の変数丸め
WB010290	保安管理費	1式		普通作業員		DJ1*30	端数処理無し	端数処理無し
WB010350	重建設機械分解組立輸送	1回		特殊作業員		T2/2	端数処理無し	端数処理無し
WB010360	重建設機械分解組立	1回		特殊作業員		T2/2	端数処理無し	端数処理無し
WB010410	現場発生品及び支給品運搬	1回		普通作業員		1.5*1/8*(2*DJ2/30+0.25*DJ3)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB210220	火災併用リッパ掘削	10 m3		特殊作業員		1.3*10/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB210220	火災併用リッパ掘削	10 m3		さく岩工		1.3*10/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB210220	火災併用リッパ掘削	10 m3		土木一般世話役		0.6*10/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB210220	火災併用リッパ掘削	10 m3		普通作業員		0.6*10/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB210240	片切掘削(人刀併用機械掘削)岩	10 m3		普通作業員		T3*10/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB210240	片切掘削(人刀併用機械掘削)岩	10 m3		特殊作業員		T2*10/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB210241	片切掘削(人刀併用機械掘削)軟岩	10 m3		特殊作業員		T3*10/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB210241	片切掘削(人刀併用機械掘削)軟岩	10 m3		普通作業員		T2*10/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB210242	片切掘削(人刀併用機械掘削)硬岩	10 m3		普通作業員		T3*10/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB210250	片切掘削(人刀併用機械掘削)硬岩	10 m3		普通作業員		1.8*10/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB210250	片切掘削(人刀併用機械掘削)	10 m3		さく岩工		0.5*10/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB210250	片切掘削(人刀併用機械掘削)	10 m3		普通作業員		0.9*10/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB210250	片切掘削(人刀併用機械掘削)	10 m3		特殊作業員		0.5*10/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB211110	人肩運搬(積込～運搬～取卸)土・石	10 m3		普通作業員		T1*10	端数処理無し	端数処理無し
WB211120	人肩運搬(積込～運搬～取卸)セメント等	10 t		普通作業員		T1*10	端数処理無し	端数処理無し
WB211130	人肩運搬(積込～運搬～取卸)積ブロック類	10 m2		普通作業員		T1*10	端数処理無し	端数処理無し
WB211140	人肩運搬(運搬～取卸)	10 m3		普通作業員		T1*10	端数処理無し	端数処理無し
WB211150	小車運搬(積込～運搬～取卸)土・石	10 m3		普通作業員		T1*10	端数処理無し	端数処理無し
WB211170	小車運搬(積込～運搬～取卸)セメント等	10 t		普通作業員		T1*10	端数処理無し	端数処理無し
WB211180	小車運搬(積込～運搬～取卸)積ブロック類	10 m2		普通作業員		T1*10	端数処理無し	端数処理無し
WB211410	安定処理工	100 m2		土木一般世話役		1*100/T1	端数処理無し	端数処理無し
WB211410	安定処理工	100 m2		普通作業員		3*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB211510	安定処理工(ハツクリ混合)	100 m2		普通作業員		100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB211510	安定処理工(ハツクリ混合)	100 m2		特殊作業員		100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB211510	安定処理工(ハツクリ混合)	100 m2		土木一般世話役		100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB211510	安定処理工(ハツクリ混合)	100 m2		普通作業員		3*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB220310	プレキャストブロック設置(中語除く)	100 m2		普通作業員		3*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB220310	プレキャストブロック設置(中語除く)	100 m2		土木一般世話役		1*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB220310	プレキャストブロック設置(中語除く)	100 m2		普通作業員		1*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB220410	圧送管組立・撤去費(現場打砕工)	10 m3		普通作業員		0.46*DJ1/7.2	端数処理無し	端数処理無し
WB220610	法面清掃工	100 m2		普通作業員		1*100/T1	端数処理無し	端数処理無し
WB220610	法面清掃工	100 m2		法面工		3*100/T1	端数処理無し	端数処理無し
WB220610	法面清掃工	100 m2		土木一般世話役		1*100/T1	端数処理無し	端数処理無し
WB220620	枠内中語工(植生土のう)	1000 袋		法面工		6*1000/T1	端数処理無し	端数処理無し
WB220620	枠内中語工(植生土のう)	1000 袋		土木一般世話役		1*1000/T1	端数処理無し	端数処理無し
WB220620	枠内中語工(植生土のう)	1000 袋		普通作業員		2*1000/T1	端数処理無し	端数処理無し
WB220810	プレキャストコンクリー 板据付工	10 枚		土木一般世話役		10/(T2*(+T1))*1	端数処理無し	端数処理無し
WB220810	プレキャストコンクリー 板据付工	10 枚		普通作業員		10/(T2*(+T1))*2	端数処理無し	端数処理無し
WB221110	基礎砕石	100 m2		土木一般世話役		0.6*100/T2	端数処理無し	端数処理無し
WB221110	基礎砕石	100 m2		特殊作業員		1.1*100/T2	端数処理無し	端数処理無し
WB221110	基礎砕石	100 m2		普通作業員		2.9*100/T2	端数処理無し	端数処理無し
WB221120	裏込砕石	10 m3		普通作業員		3.3*10/T2	端数処理無し	端数処理無し
WB221120	裏込砕石	10 m3		土木一般世話役		0.7*10/T2	端数処理無し	端数処理無し
WB221130	基礎栗石	100 m2		特殊作業員		1.3*100/T2	端数処理無し	端数処理無し
WB221130	基礎栗石	100 m2		土木一般世話役		0.9*100/161	端数処理無し	端数処理無し
WB221130	基礎栗石	100 m2		普通作業員		1.2*100/161	端数処理無し	端数処理無し
WB221130	基礎栗石	100 m2		特殊作業員		1.2*100/100	端数処理無し	端数処理無し

端数処理コード一覧表

積算基準 記載コード	施工単価名称	単位 数量	単位	歩掛名称	規格	算式	の算出結果丸め	数式中の変数丸め
WB222130	基礎栗石工	100	m 2	普通作業員		3.4*100/161	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB222130	基礎栗石工	100	m 2	普通作業員		3.1*100/100	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB222140	裏込栗石工	10	m 3	土木一般世話役		0.7*10/31	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB222140	裏込栗石工	10	m 3	普通作業員		6.7*10/10	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB222140	裏込栗石工	10	m 3	特殊作業員		1.3*10/31	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB222140	裏込栗石工	10	m 3	普通作業員		3.3*10/31	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB222150	採取小割	10	m 3	普通作業員		10*11	端数処理無し	端数処理無し
WB222030	圧送管組立・撤去	10	m 3	普通作業員		0.46*DJ2/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB222110	プレキャスト擁壁設置工	10	m	普通作業員		3*10/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB222110	プレキャスト擁壁設置工	10	m	土木一般世話役		1*10/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB222110	プレキャスト擁壁設置工	10	m	ブロック工		1*10/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB222240	壁面材組立・設置工	100	m 2	普通作業員		3*100/59	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB222240	壁面材組立・設置工	100	m 2	普通作業員		4*100/36	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB222240	壁面材組立・設置工	100	m 2	普通作業員		2*100/117	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB222240	壁面材組立・設置工	100	m 2	普通作業員		(3*100/59)+(4*100/36)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB222260	シオテキスタイル・撤出・敷均し・締固め工	100	m 2	土木一般世話役		1*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB222260	シオテキスタイル・撤出・敷均し・締固め工	100	m 2	普通作業員		4*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB222260	シオテキスタイル・撤出・敷均し・締固め工	100	m 2	特殊作業員		2*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB222250	連続壁(先行又は後行)工	1	IL/MT	普通作業員		F5*3	小数点第4位四捨五入	小数点第3位四捨五入
WB222250	連続壁(先行又は後行)工	1	IL/MT	土木一般世話役		T5*2	小数点第4位四捨五入	小数点第3位四捨五入
WB222250	連続壁(先行又は後行)工	1	IL/MT	とU工		T5*2	小数点第4位四捨五入	小数点第3位四捨五入
WB222250	連続壁(先行又は後行)工	1	IL/MT	特殊作業員		F5*4	小数点第4位四捨五入	小数点第3位四捨五入
WB222250	連続壁(先行又は後行)工	1	IL/MT	溶接工		T5*1	小数点第4位四捨五入	小数点第3位四捨五入
WB2222610	ハイプロ工法によるコンクリー 矢板打込み	10	枚	とU工		10/T1*2	端数処理無し	端数処理無し
WB2222610	ハイプロ工法によるコンクリー 矢板打込み	10	枚	普通作業員		10/T1*1	端数処理無し	端数処理無し
WB2222610	ハイプロ工法によるコンクリー 矢板打込み	10	枚	土木一般世話役		10/T1*1	端数処理無し	端数処理無し
WB222620	W 併用工法によるコンクリー 矢板打込み	10	枚	土木一般世話役		10/T1*1	端数処理無し	端数処理無し
WB222620	W 併用工法によるコンクリー 矢板打込み	10	枚	とU工		10/T1*2	端数処理無し	端数処理無し
WB222620	W 併用工法によるコンクリー 矢板打込み	10	枚	普通作業員		10/T1*1	端数処理無し	端数処理無し
WB222730	ヒューム管 (B形管) 据付	10	m	普通作業員		T3*15	端数処理無し	端数処理無し
WB222730	ヒューム管 (B形管) 据付	10	m	特殊作業員		T2*15	端数処理無し	端数処理無し
WB222730	ヒューム管 (B形管) 据付	10	m	土木一般世話役		T1*15	端数処理無し	端数処理無し
WB222760	PC管据付	10	m	普通作業員		T6*11	端数処理無し	端数処理無し
WB222760	PC管据付	10	m	特殊作業員		T4*11	端数処理無し	端数処理無し
WB222760	PC管据付	10	m	土木一般世話役		T2*11	端数処理無し	端数処理無し
WB222770	暗渠排水管敷設	100	m	土木一般世話役		T2*11	端数処理無し	端数処理無し
WB222790	管 函 渠型側溝据付	10	m	普通作業員		T3*05	端数処理無し	端数処理無し
WB222790	管 函 渠型側溝据付	10	m	特殊作業員		T2*05	端数処理無し	端数処理無し
WB222790	管 函 渠型側溝据付	10	m	土木一般世話役		T1*05	端数処理無し	端数処理無し
WB222800	集水坑据付	10	基	土木一般世話役		T1*05	端数処理無し	端数処理無し
WB222800	集水坑据付	10	基	特殊作業員		T3*05	端数処理無し	端数処理無し
WB222830	コルゲートリユーム据付	10	m	土木一般世話役		T2*11	端数処理無し	端数処理無し
WB222840	マンホール据付	10	基	土木一般世話役		T1*05	端数処理無し	端数処理無し
WB222840	マンホール据付	10	基	特殊作業員		T3*05	端数処理無し	端数処理無し
WB222850	鉄筋コンクリー 台付管据付	10	m	特殊作業員		T3*05	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB222850	鉄筋コンクリー 台付管据付	10	m	普通作業員		T5*05	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB222850	鉄筋コンクリー 台付管据付	10	m	土木一般世話役		T1*05	端数処理無し	端数処理無し
WB222880	ホックスカルバー 据付	10	m	普通作業員		T3*05	端数処理無し	端数処理無し
WB222880	ホックスカルバー 据付	10	m	土木一般世話役		T1*05	端数処理無し	端数処理無し
WB222890	コルゲートパイプ据付	10	m	普通作業員		T2*11	端数処理無し	端数処理無し
WB222910	管 函 渠型側溝据付	10	m	特殊作業員		T2*15	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB222910	管 函 渠型側溝据付	10	m	普通作業員		T3*15	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB222910	管 函 渠型側溝据付	10	m	土木一般世話役		T1*15	端数処理無し	端数処理無し
WB223030	サンドマット工	100	m 2	普通作業員		0.2*DJ1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し

端数処理コード一覧表

積算基準 記載コード	施工単価名称	単位 数量	単位	歩掛名称 規格	算式	の算出結果丸め	数式中の変数丸め
WB223110	粉体噴射攪拌工(単軸施工)	1	本	特殊作業員	2*1/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223110	粉体噴射攪拌工(単軸施工)	1	本	普通作業員	1*1/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223110	粉体噴射攪拌工(単軸施工)	1	本	土木一般世話役	1*1/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223210	スラリー攪拌工	1	本	土木一般世話役	1/11*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223210	スラリー攪拌工	1	本	特殊作業員	1/11*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223210	スラリー攪拌工	1	本	普通作業員	1/11*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223310	高圧噴射攪拌工(単管工法)	1	本	特殊作業員	T5/(6.7*60)*5/2	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB223310	高圧噴射攪拌工(単管工法)	1	本	土木一般世話役	T5/(6.7*60)*1/2	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB223310	高圧噴射攪拌工(単管工法)	1	本	普通作業員	T5/(6.7*60)*4/4	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB223310	高圧噴射攪拌工(単管工法)	1	本	土木一般世話役	T5/(6.7*60)*1/4	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB223310	高圧噴射攪拌工(単管工法)	1	本	普通作業員	T5/(6.7*60)*4/2	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB223320	高圧噴射攪拌工(二重管工法)	1	本	特殊作業員	T7/(6.7*60)*3	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB223320	高圧噴射攪拌工(二重管工法)	1	本	普通作業員	T7/(6.7*60)*3	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB223320	高圧噴射攪拌工(二重管工法)	1	本	土木一般世話役	T7/(6.7*60)*1	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB223320	高圧噴射攪拌工(二重管工法)	1	本	普通作業員	T3/(6.7*60)*1	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB223330	高圧噴射攪拌工(三重管工法)	1	本	特殊作業員	T3/(6.7*60)*1	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB223330	高圧噴射攪拌工(三重管工法)	1	本	土木一般世話役	T3/(6.7*60)*1	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB223330	高圧噴射攪拌工(三重管工法)	1	本	普通作業員	T7/(6.7*60)*3	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB223340	高圧噴射攪拌工(三重管工法)	1	本	特殊作業員	T7/(6.7*60)*4	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB223340	高圧噴射攪拌工(三重管工法)	1	本	土木一般世話役	T7/(6.7*60)*1	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB223510	袋詰式サンドレーン工	10	本	普通作業員	20*12/(60*11*4)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223510	袋詰式サンドレーン工	10	本	土木一般世話役	10*12/(60*11*4)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223510	袋詰式サンドレーン工	100	本	特殊作業員	10*12/(60*11*4)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223610	ヘーバーレーン工	100	本	普通作業員	100*11/(60*6.2)	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB223610	ヘーバーレーン工	100	本	特殊作業員	100*11/(60*6.2)	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB223710	ヘーバーレーン工	100	本	土木一般世話役	100*11/(60*6.2)	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB223710	二重管ストレーナ工法	1	本	普通作業員	1/11*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223710	二重管ストレーナ工法	1	本	普通作業員	1/11*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223710	二重管ストレーナ工法	1	本	特殊作業員	1/11*6	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223710	二重管ストレーナ工法	1	本	普通作業員	1/11*3	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223710	二重管ストレーナ工法	1	本	土木一般世話役	1/11*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223710	二重管ストレーナ工法	1	本	普通作業員	1/11*3	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223720	二重管ダブルバット工法(削孔工)	1	本	特殊作業員	1/15*3	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223720	二重管ダブルバット工法(削孔工)	1	本	土木一般世話役	1/15*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223720	二重管ダブルバット工法(削孔工)	1	本	普通作業員	1/15*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223720	二重管ダブルバット工法(削孔工)	1	本	普通作業員	1/15*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223720	二重管ダブルバット工法(削孔工)	1	本	土木一般世話役	1/15*5	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223730	二重管ダブルバット工法(一次注入)	1	本	普通作業員	1/17*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223730	二重管ダブルバット工法(一次注入)	1	本	普通作業員	1/17*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223730	二重管ダブルバット工法(一次注入)	1	本	土木一般世話役	1/17*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223740	二重管ダブルバット工法(二次注入)	1	本	特殊作業員	1/17*5	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223740	二重管ダブルバット工法(二次注入)	1	本	土木一般世話役	1/17*5	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223740	二重管ダブルバット工法(二次注入)	1	本	普通作業員	1/17*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223910	削孔	10	m	土木一般世話役	1*12	端数処理無し	小数点第3位四捨五入
WB223910	削孔	10	m	普通作業員	2*12	端数処理無し	小数点第3位四捨五入
WB223920	アンカー鋼材加工組立挿入	10	本	土木一般世話役	1*13	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223920	アンカー鋼材加工組立挿入	10	本	普通作業員	2*13	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223930	アンカー鋼材挿入(工場加工組立)	10	本	普通作業員	2*11	端数処理無し	端数処理無し
WB223930	アンカー鋼材挿入(工場加工組立)	10	本	土木一般世話役	1*11	端数処理無し	端数処理無し
WB223930	アンカー鋼材挿入(工場加工組立)	10	本	普通作業員	1*11	端数処理無し	端数処理無し
WB223940	ケラウド注入	10	m ³	普通作業員	2*10/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し

端数処理コード一覧表

積算基準 記載コード	施工単価名称	単位 数量	単位	歩掛名称 規格	算式	の算出結果丸め	数式中の変数丸め
WB223940	クラフト注入	10 m ³	10 m ³	土木一般世話役	1*10/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223940	クラフト注入	10 m ³	10 m ³	特殊作業員	1*10/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223950	ホーリングマシン移設	10 回	10 回	普通作業員	2*10/T2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223950	ホーリングマシン移設	10 回	10 回	土木一般世話役	1*10/T2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223950	ホーリングマシン移設	10 回	10 回	特殊作業員	1*10/T2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB223960	緊張・定着・頭部処理	10 本	10 本	土木一般世話役	1*12	端数処理無し	端数処理無し
WB223960	緊張・定着・頭部処理	10 本	10 本	普通作業員	2*12	端数処理無し	端数処理無し
WB223960	緊張・定着・頭部処理	10 本	10 本	特殊作業員	1*12	端数処理無し	端数処理無し
WB224240	人力とりこわし(石積)	10 m ²	10 m ²	特殊作業員	T1*10	端数処理無し	端数処理無し
WB224610	鋼板現場ガス切断工	100 m	100 m	溶接工	(T1*100)/(T4*60)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB224610	鋼板現場ガス切断工	100 m	100 m	普通作業員	(T1*100)/(T4*60)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB224620	丸鋼現場ガス切断工	100 箇所	100 箇所	溶接工	(T1*100)/(T4*60*10)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB224620	丸鋼現場ガス切断工	100 箇所	100 箇所	普通作業員	(T1*100)/(T4*60*10)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB224910	高欄撤去	100 m	100 m	特殊作業員	2*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB224910	高欄撤去	100 m	100 m	土木一般世話役	1*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB224910	高欄撤去	100 m	100 m	溶接工	2*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB224920	アスファルト舗装版破砕・構込	10 m ³	10 m ³	土木一般世話役	1.0*10/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB224930	床版1次破砕撤去	10 m ³	10 m ³	普通作業員	2*10/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB224930	床版1次破砕撤去	10 m ³	10 m ³	土木一般世話役	1.0*10/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB224930	床版1次破砕撤去	10 m ³	10 m ³	溶接工	2*10/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB224930	床版1次破砕撤去	10 m ³	10 m ³	特殊作業員	1.0*10/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB224940	桁1次切断撤去	10 t	10 t	特殊作業員	2*10/T5	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB224940	桁1次切断撤去	10 t	10 t	溶接工	2*10/T5	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB224940	桁1次切断撤去	10 t	10 t	普通作業員	1.0*10/T5	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB224940	桁1次切断撤去	10 t	10 t	土木一般世話役	1.0*10/T5	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB225010	しゃかこ	10 m	10 m	普通作業員	T7*11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB225010	しゃかこ	10 m	10 m	土木一般世話役	T3*11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB225010	しゃかこ	10 m	10 m	特殊作業員	T5*11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB225030	ふとんかこ	10 m	10 m	普通作業員	T7*11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB225030	ふとんかこ	10 m	10 m	土木一般世話役	T3*11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB225030	ふとんかこ	10 m	10 m	特殊作業員	T5*11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB225110	発泡スチロール設置工	10 m ³	10 m ³	土木一般世話役	1*10/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB225110	発泡スチロール設置工	10 m ³	10 m ³	普通作業員	4*10/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB225130	生送管組立撤去費(軽量盛土工)	10 m ³	10 m ³	普通作業員	0.46*DJ1/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB225150	壁面材設置工	10 m ²	10 m ²	普通作業員	3*10/T2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB225150	壁面材設置工	10 m ²	10 m ²	土木一般世話役	1*10/T2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB225150	壁面材設置工	10 m ²	10 m ²	特殊作業員	1*10/T2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB225300	自走式破砕機設置・撤去工	1 回	1 回	土木一般世話役	0.29*11	端数処理無し	端数処理無し
WB225300	自走式破砕機設置・撤去工	1 回	1 回	特殊作業員	0.29*11	端数処理無し	端数処理無し
WB225310	骨材再生工	100 m ³	100 m ³	特殊作業員	1*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB225310	骨材再生工	100 m ³	100 m ³	土木一般世話役	1*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB225420	生送管組立撤去費(函渠工)	10 m ³	10 m ³	普通作業員	0.46*DJ1/102	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB225430	化粧型枠(函渠工)	100 m ²	100 m ²	普通作業員	10.0*0.36	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB225430	化粧型枠(函渠工)	100 m ²	100 m ²	型枠工	15.7*0.36	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB225430	化粧型枠(函渠工)	100 m ²	100 m ²	土木一般世話役	3.1*0.36	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB226090	コンクリートブロック張り(連節ブロック)	10 m ²	10 m ²	ブロック工	0.2*13	端数処理無し	端数処理無し
WB226090	コンクリートブロック張り(連節ブロック)	10 m ²	10 m ²	土木一般世話役	0.1*13	端数処理無し	端数処理無し
WB226090	コンクリートブロック張り(連節ブロック)	10 m ²	10 m ²	普通作業員	0.4*13	端数処理無し	端数処理無し
WB226090	コンクリートブロック張り(連節ブロック)	10 m ²	10 m ²	土木一般世話役	0.1*13	端数処理無し	端数処理無し
WB226090	コンクリートブロック張り(連節ブロック)	10 m ²	10 m ²	ブロック工	0.2*13	端数処理無し	端数処理無し
WB226090	コンクリートブロック張り(連節ブロック)	10 m ²	10 m ²	普通作業員	0.6*13	端数処理無し	端数処理無し
WB226090	コンクリートブロック張り(連節ブロック)	10 m ²	10 m ²	特殊作業員	0.2*13	端数処理無し	端数処理無し
WB226090	コンクリートブロック張り(連節ブロック)	10 m ²	10 m ²	特殊作業員	0.1*13	端数処理無し	端数処理無し
WB226160	植樹工	100 本	100 本	土木一般世話役	0.3*11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB226160	植樹工	100 本	100 本	造園工	0.9*11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し

端数処理コード一覧表

積算基準 記載コード	施工単価名称	単位 数量	単位	歩掛名称	規格	算式	の算出結果丸め	数式中の変数丸め
WB226160	植樹工	100本	本	普通作業員		0.6*11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB226360	化粧型枠 擁壁工	100m ²	m ²	普通作業員		T3*0.36	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB226360	化粧型枠 擁壁工	100m ²	m ²	土木一般世話役		T1*0.36	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB226360	化粧型枠 擁壁工	100m ²	m ²	型枠工		T2*0.36	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB226380	圧送管組立 撤去 現場打擁壁工	10m ³	m ³	普通作業員		0.46*DJ1/80	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB230010	鋼管 既製コンクリー 杭打 ハイルハンマ工	10本	本	溶接工		T4*1	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB230010	鋼管 既製コンクリー 杭打 ハイルハンマ工	10本	本	溶接工		T4*2	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB230010	鋼管 既製コンクリー 杭打 ハイルハンマ工	10本	本	溶接工		T4*1	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB230010	鋼管 既製コンクリー 杭打 ハイルハンマ工	10本	本	溶接工		T4*2	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB230210	鋼管 既製コンクリー 杭打 中掘	10本	本	土木一般世話役		T4*1	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB230210	鋼管 既製コンクリー 杭打 中掘	10本	本	土木一般世話役		T5*1	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB230210	鋼管 既製コンクリー 杭打 中掘	10本	本	普通作業員		T5*1	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB230210	鋼管 既製コンクリー 杭打 中掘	10本	本	特殊作業員		T5*1	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB230210	鋼管 既製コンクリー 杭打 中掘	10本	本	溶接工		T5*1	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB230310	へり掘削機械経費 複合単価表	1本	本	普通作業員		T1*3	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB230310	へり掘削機械経費 複合単価表	1本	本	特殊作業員		T1*3	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB230310	へり掘削機械経費 複合単価表	1本	本	土木一般世話役		T1*3	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB230310	へり掘削機械経費 複合単価表	1本	本	溶接工		T1*3	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB230410	リバーシ杭体工	1本	本	普通作業員		T1*T2*T9	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB230410	リバーシ杭体工	1本	本	溶接工		T1*T2*T8	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB230410	リバーシ杭体工	1本	本	土木一般世話役		T1*T2*T6	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB230410	リバーシ杭体工	1本	本	特殊作業員		T1*T2*T7	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB230510	場所打杭工 アースオーガ	10本	本	特殊作業員		1*T12	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB230510	場所打杭工 アースオーガ	10本	本	普通作業員		2*T12	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB230510	場所打杭工 アースオーガ	10本	本	土木一般世話役		1*T12	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB230510	場所打杭工 アースオーガ	10本	本	普通作業員		1*T12	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB230610	場所打杭工 大口径ホーリングマシン工	1本	本	特殊作業員		T15*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB230610	場所打杭工 大口径ホーリングマシン工	1本	本	土木一般世話役		T15*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB230610	場所打杭工 大口径ホーリングマシン工	1本	本	普通作業員		T15*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB230610	場所打杭工 大口径ホーリングマシン工	1本	本	溶接工		T14*0.75	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB230810	場所打杭工 タウンザホーリングマシン工	1本	本	普通作業員		T13*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB230810	場所打杭工 タウンザホーリングマシン工	1本	本	特殊作業員		T13*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB230810	場所打杭工 タウンザホーリングマシン工	1本	本	普通作業員		T13*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB230810	場所打杭工 タウンザホーリングマシン工	1本	本	土木一般世話役		T13*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB230810	場所打杭工 タウンザホーリングマシン工	1本	本	溶接工		T13*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB230910	掘削土留	1本	本	シネリ特殊工		T12*T11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB230910	掘削土留	1本	本	土木一般世話役		1*T11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB230910	掘削土留	1本	本	特殊作業員		1*T11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB230910	掘削土留	1本	本	普通作業員		1*T11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB231020	刃口金物据付	1基	基	土木一般世話役		0.3*DJ1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB231020	刃口金物据付	1基	基	普通作業員		0.8*DJ1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB231020	刃口金物据付	1基	基	溶接工		1.4*DJ1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB231030	掘削沈下	10m ³	m ³	土木一般世話役		1*T3/T4	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB231030	掘削沈下	10m ³	m ³	特殊作業員		T6*T3/T4	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB231030	掘削沈下	10m ³	m ³	普通作業員		2*T3/T4	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB231210	掘削沈下 人力掘削	10m ³	m ³	普通作業員		T6*2*10/T12	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB231210	掘削沈下 人力掘削	10m ³	m ³	溶かん世話役		(T1+T3)*2*10/T12	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB231210	掘削沈下 人力掘削	10m ³	m ³	溶かん工		(T2+T4)*2*10/T12	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB231210	掘削沈下 人力掘削	10m ³	m ³	特殊作業員		T5*2*10/T12	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB231220	掘削沈下 機械掘削	10m ³	m ³	溶かん世話役		(T1+T3)*2*10/T11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB231220	掘削沈下 機械掘削	10m ³	m ³	普通作業員		T6*2*10/T11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB231220	掘削沈下 機械掘削	10m ³	m ³	特殊作業員		T5*2*10/T11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB231220	掘削沈下 機械掘削	10m ³	m ³	溶かん工		(T2+T4)*2*10/T11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB231230	送気用設備運転費	1式	式	特殊作業員		1*2*11/8*DJ5	小数点第4位四捨五入	端数処理無し

端数処理コード一覧表

積算基準 記載コード	施工単価名称	単位 数量	歩掛名称	規格	算式	の算出結果丸め	数式中の変数丸め
WB231230	送気用設備運搬費	1式	電工		1*2*1178*DJ5	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB231510	鋼管矢板打込み 打撃工法)	10本	土木一般世話役		T4*1	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB231510	鋼管矢板打込み 打撃工法)	10本	普通作業員		T4*1	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB231510	鋼管矢板打込み 打撃工法)	10本	溶接工		T4*2	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB231510	鋼管矢板打込み 打撃工法)	10本	とU工		T4*2	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB231600	井筒内支保設置 撤去工	10t	普通作業員		3.9*T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB231600	井筒内支保設置 撤去工	10t	土木一般世話役		2.6*T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB231600	井筒内支保設置 撤去工	10t	溶接工		4.1*T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB231600	井筒内支保設置 撤去工	10t	とU工		6.5*T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB231630	鋼管矢板切断 撤去工	10本	土木一般世話役		T3*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB231630	鋼管矢板切断 撤去工	10本	普通作業員		T3*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB231630	鋼管矢板切断 撤去工	10本	とU工		T3*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB231660	鋼管矢板打込み 中掘工法)	10本	特殊作業員		T3*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB231660	鋼管矢板打込み 中掘工法)	10本	とU工		10*T3/60*1/T4*2	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB231660	鋼管矢板打込み 中掘工法)	10本	土木一般世話役		10*T3/60*1/T4*1	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB231660	鋼管矢板打込み 中掘工法)	10本	特殊作業員		10*T3/60*1/T4*1	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB231660	鋼管矢板打込み 中掘工法)	10本	普通作業員		10*T3/60*1/T4*1	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB231660	鋼管矢板打込み 中掘工法)	10本	普通作業員		10*T3/60*1/T4*1	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB231810	人刀木杭打込	1本	溶接工		T1*12	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB231820	人刀木杭抜取	1本	普通作業員		T1*12	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB232110	鋼管ソイルセメント合成杭工	1本	溶接工		T31/(60*T44)*T46	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB232110	鋼管ソイルセメント合成杭工	1本	普通作業員		T31/(60*T44)*1	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB232110	鋼管ソイルセメント合成杭工	1本	土木一般世話役		T31/(60*T44)*1	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB232110	鋼管ソイルセメント合成杭工	1本	とU工		T31/(60*T44)*2	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB232110	鋼管ソイルセメント合成杭工	1本	特殊作業員		T31/(60*T44)*1	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB240020	生送管組立 撤去	10 m 3	普通作業員		(0.26+0.20)*DJ1/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB250200	H型钢ハンマ施工による鋼矢板打込	10枚	土木一般世話役		10/T16*1	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB250200	H型钢ハンマ施工による鋼矢板打込	10枚	とU工		10/T16*2	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB250200	H型钢ハンマ施工による鋼矢板打込	10枚	普通作業員		10/T16*1	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB250200	H型钢ハンマ施工による鋼矢板打込	10枚	溶接工		10/T16*2	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB250210	H型钢ハンマ施工によるH型钢打込	10本	土木一般世話役		10/T1*1	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB250210	H型钢ハンマ施工によるH型钢打込	10本	普通作業員		10/T1*1	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB250210	H型钢ハンマ施工によるH型钢打込	10本	とU工		10/T1*16	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB250220	W J併用H型钢ハンマ施工による鋼矢板打込	10枚	溶接工		10/T10*15	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB250220	W J併用H型钢ハンマ施工による鋼矢板打込	10枚	普通作業員		10/T10*1	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB250220	W J併用H型钢ハンマ施工による鋼矢板打込	10枚	とU工		10/T10*2	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB250220	W J併用H型钢ハンマ施工による鋼矢板打込	10枚	土木一般世話役		10/T10*1	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB250230	W J併用H型钢ハンマ施工によるH型钢打込	10本	普通作業員		10/T18*1	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB250230	W J併用H型钢ハンマ施工によるH型钢打込	10本	土木一般世話役		10/T18*1	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB250230	W J併用H型钢ハンマ施工によるH型钢打込	10本	とU工		10/T18*13	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB250230	W J併用H型钢ハンマ施工によるH型钢打込	10本	溶接工		10/T18*1	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB250240	H型钢ハンマ施工による鋼矢板引抜	10枚	土木一般世話役		10/T11*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB250240	H型钢ハンマ施工による鋼矢板引抜	10枚	とU工		10/T11*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB250240	H型钢ハンマ施工による鋼矢板引抜	10枚	普通作業員		10/T11*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB250250	H型钢ハンマ施工によるH型钢引抜	10本	とU工		10/T11*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB250250	H型钢ハンマ施工によるH型钢引抜	10本	土木一般世話役		10/T11*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB250250	H型钢ハンマ施工によるH型钢引抜	10本	普通作業員		10/T11*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251010	軽量鋼矢板打込	10枚	普通作業員		10/T12/60*1/T13*1	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB251010	軽量鋼矢板打込	10枚	土木一般世話役		10*T12/60*1/T13*1	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB251010	軽量鋼矢板打込	10枚	普通作業員		10*T12/60*1/T13*2	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB251020	軽量鋼矢板引抜	10枚	とU工		10*T12/60*1/T13*1	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB251020	軽量鋼矢板引抜	10枚	土木一般世話役		10*T12/60*1/T13*1	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB251020	軽量鋼矢板引抜	10枚	普通作業員		10*T12/60*1/T13*1	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB251110	鋼矢板打込み工 アースオーガ併用圧入)	10枚	普通作業員		10/T11*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251110	鋼矢板打込み工 アースオーガ併用圧入)	10枚	土木一般世話役		10/T11*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し

端数処理コード一覧表

積算基準 記載コード	施工単価名称	単位 数量	歩掛名称 規格	算式	の算出結果丸め	数式中の変数丸め
WB251110	鋼矢板打込み工 (アースオーガ併用圧入)	10 枚	とび工	10/11*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251330	鋼矢板圧入 (Nm ax 25)	10 枚	とび工	10/11*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251330	鋼矢板圧入 (Nm ax 25)	10 枚	土木一般世話役	10/11*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251330	鋼矢板圧入 (Nm ax 25)	10 枚	特殊作業員	10/11*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251340	鋼矢板圧入 (Nm ax 50)	10 枚	土木一般世話役	10/11*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251340	鋼矢板圧入 (Nm ax 50)	10 枚	とび工	10/11*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251340	鋼矢板圧入 (Nm ax 50)	10 枚	特殊作業員	10/11*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251350	継鋼矢板圧入 (Nm ax 25)	10 枚	とび工	10/15*2	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB251350	継鋼矢板圧入 (Nm ax 25)	10 枚	土木一般世話役	10/15*1	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB251350	継鋼矢板圧入 (Nm ax 25)	10 枚	溶接工	10/15*2	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB251350	継鋼矢板圧入 (Nm ax 25)	10 枚	特殊作業員	10/15*1	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB251360	継鋼矢板圧入 (Nm ax 50)	10 枚	溶接工	10/15*2	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB251360	継鋼矢板圧入 (Nm ax 50)	10 枚	土木一般世話役	10/15*1	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB251360	継鋼矢板圧入 (Nm ax 50)	10 枚	とび工	10/15*2	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB251360	継鋼矢板圧入 (Nm ax 50)	10 枚	特殊作業員	10/15*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251370	鋼矢板引抜き	10 枚	土木一般世話役	10/11*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251370	鋼矢板引抜き	10 枚	特殊作業員	10/11*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251370	鋼矢板引抜き	10 枚	とび工	10/11*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251390	鋼矢板圧入 50 < Nm ax 180)	10 枚	特殊作業員	10/11*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251390	鋼矢板圧入 50 < Nm ax 180)	10 枚	とび工	10/11*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251610	クレーンによる鋼矢板引抜き工	10 枚	土木一般世話役	10/11*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251610	クレーンによる鋼矢板引抜き工	10 枚	普通作業員	1*10/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251620	クレーンによるH形鋼引抜き工	10 本	土木一般世話役	1*10/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251620	クレーンによるH形鋼引抜き工	10 本	とび工	2*10/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251620	クレーンによるH形鋼引抜き工	10 本	土木一般世話役	1*10/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251620	クレーンによるH形鋼引抜き工	10 本	普通作業員	2*10/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251710	H形鋼打込み工 (タイセルハンマ)	10 本	普通作業員	1*10/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251710	H形鋼打込み工 (タイセルハンマ)	10 本	とび工	10*D13/60/11*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251710	H形鋼打込み工 (タイセルハンマ)	10 本	土木一般世話役	10*D13/60/11*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251720	H形鋼打込み工 (レボ-リング)	10 本	土木一般世話役	10*D14/60/11*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251720	H形鋼打込み工 (レボ-リング)	10 本	普通作業員	10*D14/60/11*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251720	H形鋼打込み工 (レボ-リング)	10 本	とび工	10*D14/60/11*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251750	H形鋼打込み工 (水上・タイセルハンマ)	10 本	普通作業員	10*D12/60/12*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251750	H形鋼打込み工 (水上・タイセルハンマ)	10 本	高級船員	10*D12/60/12*2/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251750	H形鋼打込み工 (水上・タイセルハンマ)	10 本	土木一般世話役	10*D12/60/12*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB251750	H形鋼打込み工 (水上・タイセルハンマ)	10 本	とび工	10*D12/60/12*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB252730	大型土の工	10 袋	特殊作業員	1*10/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB252730	大型土の工	10 袋	土木一般世話役	1*10/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB252730	大型土の工	10 袋	普通作業員	1*10/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB252850	杭橋脚打込み工 (杭基礎形式)	10 本	とび工	10/11*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB252850	杭橋脚打込み工 (杭基礎形式)	10 本	普通作業員	10/11*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB252850	杭橋脚打込み工 (杭基礎形式)	10 本	土木一般世話役	10/11*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB252850	杭橋脚打込み工 (杭基礎形式)	10 本	特殊作業員	10/11*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB252880	杭橋脚引抜き工 (杭基礎形式)	10 本	とび工	10/11*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB252880	杭橋脚引抜き工 (杭基礎形式)	10 本	土木一般世話役	10/11*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB252880	杭橋脚引抜き工 (杭基礎形式)	10 本	普通作業員	10/11*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB253110	仮囲い設置 撤去	10 m	土木一般世話役	1*T13	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB253110	仮囲い設置 撤去	10 m	普通作業員	5*T13	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB253830	低圧配電線路	400 m	電工	4.78+112*T14	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB253830	低圧配電線路	400 m	普通作業員	24.68+113*T14	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB253830	低圧配電線路	400 m	普通作業員	16.82+113*T14	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB253830	低圧配電線路	400 m	電工	15.18+112*T14	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB253830	低圧配電線路	400 m	電工	10.40+112*T14	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB253830	低圧配電線路	400 m	普通作業員	7.86+113*T14	小数点第4位四捨五入	端数処理無し

端数処理コード一覧表

積算基準 記載コード	施工単価名称	単位 数量	単位	歩掛名称 規格	算式	の算出結果丸め	数式中の変数丸め
WB253840	高圧配電線路	400 m	電工		27.5	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB253840	高圧配電線路	400 m	電工		13.5	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB253840	高圧配電線路	400 m	普通作業員		44.0*T16	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB253840	高圧配電線路	400 m	電工		41.0	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB253870	低圧電動機設備	1面	電工		0.43+T11*T12	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB253870	低圧電動機設備	1面	電工		1.44+T11*T12	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB253870	低圧電動機設備	1面	電工		1.01+T11*T12	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310010	消波根固めプロック製作	10個	土木一般世話役		T2*DJ3*10/100+T1*DJ5*10/100	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310010	消波根固めプロック製作	10個	特殊作業員		T5*DJ3*10/100+T4*DJ5*10/100	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310010	消波根固めプロック製作	10個	普通作業員		(T8*DJ3+T7*DJ5+(T9*DJ5)*T10)*10	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310020	消波根固めプロック給熱養生工	10個	普通作業員		T2*DJ2*10/100	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310031	消波根固めプロック横取り横取り(構込)	10個	土木一般世話役		10/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310031	消波根固めプロック横取り横取り(構込)	10個	普通作業員		10/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310031	消波根固めプロック横取り横取り(構込)	10個	普通作業員		10/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310032	消波根固めプロック横取り横取り(構込)	10個	土木一般世話役		10/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310032	消波根固めプロック横取り横取り(構込)	10個	特殊作業員		10/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310032	消波根固めプロック横取り横取り(構込)	10個	普通作業員		10/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310051	消波根固めプロック高卸し	10個	特殊作業員		10/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310051	消波根固めプロック高卸し	10個	普通作業員		10/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310051	消波根固めプロック高卸し	10個	普通作業員		10/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310052	消波根固めプロック横取り荷卸し横取り据	10個	特殊作業員		10/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310052	消波根固めプロック横取り荷卸し横取り据	10個	普通作業員		10/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310052	消波根固めプロック横取り荷卸し横取り据	10個	普通作業員		10/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310053	消波根固めプロック据付	10個	特殊作業員		10/T1*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310053	消波根固めプロック据付	10個	普通作業員		10/T1*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310053	消波根固めプロック据付	10個	普通作業員		10/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310210	消波根固めプロック据付	10個	土木一般世話役		10/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310210	消波根固めプロック据付	10個	普通作業員		10/T3*T5	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310210	消波根固めプロック据付	10個	普通作業員		10/T3*T4	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310310	消波根固めプロック給熱養生工	10個	土木一般世話役		0.3*DJ1/100*10	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310310	消波根固めプロック給熱養生工	10個	普通作業員		1.7*DJ1/100*10	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310530	プロック積込運搬据付工	10個	特殊運転手		10/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310530	プロック積込運搬据付工	10個	土木一般世話役		10/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310530	プロック積込運搬据付工	10個	普通作業員		10/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310530	プロック積込運搬据付工	10個	特殊作業員		10/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310540	間接費(繫船費)	1式	高級船員		1*T1	小数点第1位四捨五入	端数処理無し
WB310540	間接費(繫船費)	1式	潜水士		1*T1	小数点第1位四捨五入	端数処理無し
WB310540	間接費(繫船費)	1式	潜水連絡員		1*T1	小数点第1位四捨五入	端数処理無し
WB310540	間接費(繫船費)	1式	高級船員		2*T1	小数点第1位四捨五入	端数処理無し
WB310540	間接費(繫船費)	1式	普通船員		2*T1	小数点第1位四捨五入	端数処理無し
WB310790	排砂管及び受枠設置	10本	普通作業員		T2*10/T13	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310790	排砂管及び受枠設置	10本	とび工		T1*10/T3	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310800	排砂管及び受枠撤去	10本	とび工		T1*10/T3	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310800	排砂管及び受枠撤去	10本	普通作業員		T2*10/T3	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310820	排砂管及び受枠撤去	10本	普通作業員		T3*10/T4	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310820	排砂管及び受枠撤去	10本	高級船員		T1*10/T4	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310830	排砂管及び受枠撤去	10本	普通船員		T2*10/T4	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310830	排砂管及び受枠撤去	10本	普通作業員		T3*10/T4	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310830	排砂管及び受枠撤去	10本	普通作業員		T1*10/T4	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB310830	排砂管及び受枠撤去	10本	高級船員		T2*10/T4	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB311230	土運船運搬	1日	普通船員		T1+T2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB320810	注入工	1 m 3	普通作業員		T3*1	端数処理無し	小数点第3位四捨五入
WB320810	注入工	1 m 3	特殊作業員		T3*2	端数処理無し	小数点第3位四捨五入
WB320810	注入工	1 m 3	土木一般		T3*1	端数処理無し	小数点第3位四捨五入

端数処理コード一覧表

積算基準 記載コード	施工単価名称	単位 数量	単位	歩掛名称	規格	算式	の算出結果丸め	数式中の変数丸め
WB320820	削孔工	10 孔	10 孔	土木一般世話役	T3*1	端数処理無し	端数処理無し	小数点第2位四捨五入
WB320820	削孔工	10 孔	10 孔	特殊作業員	T3*2	端数処理無し	端数処理無し	小数点第2位四捨五入
WB320820	削孔工	10 孔	10 孔	普通作業員	T3*1	端数処理無し	端数処理無し	小数点第2位四捨五入
WB321710	木杭打工	100 本	100 本	普通作業員	2*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し	端数処理無し
WB321710	木杭打工	100 本	100 本	土木一般世話役	1*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し	端数処理無し
WB322130	護岸基礎ブロック据付工	100 m	100 m	特殊作業員	100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し	端数処理無し
WB322130	護岸基礎ブロック据付工	100 m	100 m	普通作業員	100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し	端数処理無し
WB322430	袋詰玉石工製作(据付)	10 袋	10 袋	土木一般世話役	1*10/T1	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB322430	袋詰玉石工製作(据付)	10 袋	10 袋	普通作業員	2*10/T1	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB322430	袋詰玉石工製作(据付)	10 袋	10 袋	特殊作業員	1*10/T1	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB330050	岩石掘削(火薬)	10 m ³	10 m ³	さか工	T2*10/T6	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB330050	岩石掘削(火薬)	10 m ³	10 m ³	特殊作業員	T3*10/T6	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB330050	岩石掘削(火薬)	10 m ³	10 m ³	普通作業員	T4*10/T6	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB330050	岩石掘削(火薬)	10 m ³	10 m ³	土木一般世話役	T1*10/T6	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB330060	岩石掘削(人力)	10 m ³	10 m ³	土木一般世話役	T1*10/T4	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB330060	岩石掘削(人力)	10 m ³	10 m ³	普通作業員	T3*10/T4	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB330060	岩石掘削(人力)	10 m ³	10 m ³	特殊作業員	T2*10/T4	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB330320	コンクリート投入(ケーブルクレーン)	1 時間	1 時間	普通作業員	1/T1	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB330320	コンクリート投入(ケーブルクレーン)	1 時間	1 時間	特殊作業員	1/T1	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB330620	ベルトコンベアによる横取り	100 m ³	100 m ³	普通作業員	100/DJ1*1/6.9*T1	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB330931	土工機械分解	1 台	1 台	特殊作業員	(T1*DJ1-T2)*T3	小数点2桁目切り捨て	端数処理無し	端数処理無し
WB330932	土工機械組立	1 台	1 台	特殊作業員	(T1*DJ1-T2)*T3	小数点2桁目切り捨て	端数処理無し	端数処理無し
WB332110	ブロック板積工(人力掘削)	10 m	10 m	山林砂防工	T1+T2	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB332140	芝積苗工(人力掘削)	10 m	10 m	山林砂防工	T1+T2+T3	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB332150	芝積苗工(ブレーカ掘削)	10 m	10 m	山林砂防工	1.3+0.2	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB332160	芝積積苗工	10 m	10 m	山林砂防工	1.3+0.2	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB332170	葦積苗工(人力掘削)	10 m	10 m	山林砂防工	T1+T2	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB332200	葦積苗工(播種)	100 m	100 m	山林砂防工	0.08+1.66	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB332210	粗朶積工	10 m	10 m	山林砂防工	T1+T2+T3+T4	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB332220	粗朶積工	10 m	10 m	山林砂防工	T1+T2+T3	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB332240	植栽工(各種)	100 m	100 m	山林砂防工	T4*(1/17/100)	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB332250	被覆工(A)	10 m	10 m	山林砂防工	0.24+0.18+0.30	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB332310	芝積工(保育B工)	10 m	10 m	山林砂防工	0.9+0.2	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB332500	組立据付工(格子形鋼製砂防ダム)	10 t	10 t	土木一般世話役	10/T1*1	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB332500	組立据付工(格子形鋼製砂防ダム)	10 t	10 t	普通作業員	10/T1*1	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB332500	組立据付工(格子形鋼製砂防ダム)	10 t	10 t	特殊作業員	10/T1*1	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB332500	組立据付工(格子形鋼製砂防ダム)	10 t	10 t	とび工	10/T1*2	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB332510	本締工(格子形鋼製砂防ダム)	100 本	100 本	土木一般世話役	100/T4*1	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB332510	本締工(格子形鋼製砂防ダム)	100 本	100 本	特殊作業員	100/T4*1	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB332520	アンカー工(格子形鋼製砂防ダム)	100 本	100 本	普通作業員	100/T1*1	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB332520	アンカー工(格子形鋼製砂防ダム)	100 本	100 本	特殊作業員	100/T1*2	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB332520	アンカー工(格子形鋼製砂防ダム)	100 本	100 本	土木一般世話役	100/T1*1	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB332520	アンカー工(格子形鋼製砂防ダム)	100 本	100 本	土木一般世話役	1*18	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB340010	掘削土留工(ライナープレート土留工法)	1 基	1 基	普通作業員	1*18	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB340010	掘削土留工(ライナープレート土留工法)	1 基	1 基	特殊作業員	1*18	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB340010	掘削土留工(ライナープレート土留工法)	1 基	1 基	とねり特殊工	3*T8	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB340030	井戸蓋工(ライナープレート土留工法)	1 基	1 基	特殊作業員	2*1/T1	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB340030	井戸蓋工(ライナープレート土留工法)	1 基	1 基	土木一般世話役	1*1/T1	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB340030	井戸蓋工(ライナープレート土留工法)	1 基	1 基	普通作業員	1*1/T1	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB340040	昇降用設備設置工(ライナープレート土留工)	10 m	10 m	特殊作業員	2*10/T1	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB340040	昇降用設備設置工(ライナープレート土留工)	10 m	10 m	普通作業員	1*10/T1	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB340050	掘削作業設備組立(解体)	1 基	1 基	土木一般世話役	1*1/T1	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し
WB340050	掘削作業設備組立(解体)	1 基	1 基	特殊作業員	2*1/T1	端数処理無し	端数処理無し	端数処理無し

端数処理コード一覧表

積算基準 記載コード	施工単価名称	単位 数量	単位	歩掛名称	規格	算式	の算出結果丸め	数式中の変数丸め
WB340050	細制作業設備組立 解体	1 基	1	普通作業員		1*/1/1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB340060	掘削工 掘削工	1 基	1	土木一般世話役		1*13	端数処理無し	小数点第4位四捨五入
WB340060	掘削工 掘削工	1 基	1	トネル特殊工		2*13	端数処理無し	小数点第4位四捨五入
WB340060	掘削工 掘削工	1 基	1	普通作業員		1*13	端数処理無し	小数点第4位四捨五入
WB340070	昇降用設備設置工 プレキヤスト(留工法)	10 m	10	土木一般世話役		1*10/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB340070	昇降用設備設置工 プレキヤスト(留工法)	10 m	10	特殊作業員		2*10/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB340070	昇降用設備設置工 プレキヤスト(留工法)	10 m	10	普通作業員		1*10/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB340080	井戸蓋工 プレキヤスト(留工法)	1 基	1	普通作業員		2/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB340080	井戸蓋工 プレキヤスト(留工法)	1 基	1	土木一般世話役		1/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB340110	削孔	10 m	10	特殊作業員		1*12	端数処理無し	端数処理無し
WB340110	削孔	10 m	10	普通作業員		2*12	端数処理無し	端数処理無し
WB340110	削孔	10 m	10	土木一般世話役		1*12	端数処理無し	端数処理無し
WB340210	山腹U型側溝	10 m	10	土木一般世話役		1*10/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB340210	山腹U型側溝	10 m	10	特殊作業員		1*10/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB340210	山腹U型側溝	10 m	10	普通作業員		2*10/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB340220	山腹コルゲートリユー-ム据付	10 m	10	普通作業員		2*10/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB340220	山腹コルゲートリユー-ム据付	10 m	10	特殊作業員		1*10/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB340220	山腹コルゲートリユー-ム据付	10 m	10	土木一般世話役		1*10/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB340230	山腹U型側溝明暗渠据付	10 m	10	特殊作業員		1*10/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB340230	山腹U型側溝明暗渠据付	10 m	10	普通作業員		1*10/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB340230	山腹U型側溝明暗渠据付	10 m	10	普通作業員		2*10/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB340240	山腹コルゲートリユー-ム明暗渠据付	10 m	10	土木一般世話役		1*10/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB340240	山腹コルゲートリユー-ム明暗渠据付	10 m	10	特殊作業員		1*10/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB340240	山腹コルゲートリユー-ム明暗渠据付	10 m	10	普通作業員		2*10/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB340250	山腹暗渠据付	10 m	10	特殊作業員		1*10/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB340250	山腹暗渠据付	10 m	10	普通作業員		2*10/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB340410	しゃかこ(径45-60cm)	10 m	10	特殊作業員		1.3*11	端数処理無し	端数処理無し
WB340410	しゃかこ(径45-60cm)	10 m	10	特殊作業員		0.7*11	端数処理無し	端数処理無し
WB340410	しゃかこ(径45-60cm)	10 m	10	普通作業員		0.7*11	端数処理無し	端数処理無し
WB340410	しゃかこ(径45-60cm)	10 m	10	普通作業員		1.2*11	端数処理無し	端数処理無し
WB340410	しゃかこ(径45-60cm)	10 m	10	土木一般世話役		0.3*11	端数処理無し	端数処理無し
WB340410	しゃかこ(径45-60cm)	10 m	10	土木一般世話役		0.2*11	端数処理無し	端数処理無し
WB340420	しゃかこ(高40-100幅120-200)	10 m	10	特殊作業員		0.8*11	端数処理無し	端数処理無し
WB340420	しゃかこ(高40-100幅120-200)	10 m	10	普通作業員		4.1*11	端数処理無し	端数処理無し
WB340420	しゃかこ(高40-100幅120-200)	10 m	10	普通作業員		2.1*11	端数処理無し	端数処理無し
WB340420	しゃかこ(高40-100幅120-200)	10 m	10	土木一般世話役		0.8*11	端数処理無し	端数処理無し
WB340420	しゃかこ(高40-100幅120-200)	10 m	10	土木一般世話役		0.6*11	端数処理無し	端数処理無し
WB340420	しゃかこ(高40-100幅120-200)	10 m	10	土木一般世話役		0.7*11	端数処理無し	端数処理無し
WB340420	しゃかこ(高40-100幅120-200)	10 m	10	土木一般世話役		1.1*11	端数処理無し	端数処理無し
WB340420	しゃかこ(高40-100幅120-200)	10 m	10	特殊作業員		1.3*11	端数処理無し	端数処理無し
WB340420	しゃかこ(高40-100幅120-200)	10 m	10	普通作業員		7.0*11	端数処理無し	端数処理無し
WB340420	しゃかこ(高40-100幅120-200)	10 m	10	普通作業員		2.5*11	端数処理無し	端数処理無し
WB340420	しゃかこ(高40-100幅120-200)	10 m	10	普通作業員		3.5*11	端数処理無し	端数処理無し
WB340420	しゃかこ(高40-100幅120-200)	10 m	10	普通作業員		1.7*11	端数処理無し	端数処理無し
WB340420	しゃかこ(高40-100幅120-200)	10 m	10	特殊作業員		1.5*11	端数処理無し	端数処理無し
WB340420	しゃかこ(高40-100幅120-200)	10 m	10	特殊作業員		2.6*11	端数処理無し	端数処理無し
WB340420	しゃかこ(高40-100幅120-200)	10 m	10	土木一般世話役		1.3*11	端数処理無し	端数処理無し
WB340420	しゃかこ(高40-100幅120-200)	10 m	10	土木一般世話役		2.3*11	端数処理無し	端数処理無し
WB340420	しゃかこ(高40-100幅120-200)	10 m	10	特殊作業員		0.6*11	端数処理無し	端数処理無し
WB340420	しゃかこ(高40-100幅120-200)	10 m	10	特殊作業員		0.9*11	端数処理無し	端数処理無し
WB340510	集排水ボ-リング孔洗浄工	10 m	10	普通作業員		T1*10	端数処理無し	小数点第4位四捨五入
WB340510	集排水ボ-リング孔洗浄工	10 m	10	特殊作業員		T1*20	端数処理無し	小数点第4位四捨五入
WB340510	集排水ボ-リング孔洗浄工	10 m	10	土木一般世話役		T1*10	端数処理無し	小数点第4位四捨五入

端数処理コード一覧表

積算基準 記載コード	施工単価名称	単位 数量	歩掛名称 規格	算式	の算出結果丸め	数式中の変数丸め
WB410030	路盤工(車道)	100 m ²	普通作業員	15*T3	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410040	路盤工(歩道)	100 m ²	特殊作業員	T5*T3	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410040	路盤工(歩道)	100 m ²	普通作業員	T7*T3	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410240	アスファルト舗装工(機械)	100 m ²	土木一般世話役	T2*100/T5	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410240	アスファルト舗装工(機械)	100 m ²	特殊作業員	T3*100/T5	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410240	アスファルト舗装工(機械)	100 m ²	普通作業員	T4*100/T5	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410280	アスファルト舗装工(人力)	100 m ²	土木一般世話役	T8*T22	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410280	アスファルト舗装工(人力)	100 m ²	特殊作業員	T9*T22	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410280	アスファルト舗装工(人力)	100 m ²	普通作業員	T10*T22	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410330	アスカープ設置工	100 m	土木一般世話役	T1*100/T3	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410330	アスカープ設置工	100 m	特殊作業員	T2*100/T3	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410410	セメントミルク浸透工	100 m ²	普通作業員	T3*T6	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB410410	セメントミルク浸透工	100 m ²	普通作業員	T4*T6	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB410410	セメントミルク浸透工	100 m ²	土木一般世話役	T2*T6	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB410510	排水性アスファルト舗装工(機械)	100 m ²	普通作業員	6*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410510	排水性アスファルト舗装工(機械)	100 m ²	土木一般世話役	1*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410510	排水性アスファルト舗装工(機械)	100 m ²	特殊作業員	3*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410520	排水性アスファルト舗装工(人力)	100 m ²	普通作業員	4*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410520	排水性アスファルト舗装工(人力)	100 m ²	特殊作業員	2*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410520	排水性アスファルト舗装工(人力)	100 m ²	土木一般世話役	1*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410610	透水性樹脂コンクリート工	1 m ³	特殊作業員	1/T1*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410610	透水性樹脂コンクリート工	1 m ³	普通作業員	1/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410610	透水性樹脂コンクリート工	1 m ³	土木一般世話役	1/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410610	透水性樹脂コンクリート工	1 m ³	左官	1/T1*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410650	フィルタ層敷設工	100 m ²	特殊作業員	2*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410650	フィルタ層敷設工	100 m ²	土木一般世話役	1*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410650	フィルタ層敷設工	100 m ²	普通作業員	4*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410660	透水性アスファルト舗装工(機械)	100 m ²	特殊作業員	3*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410660	透水性アスファルト舗装工(機械)	100 m ²	普通作業員	5*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410660	透水性アスファルト舗装工(機械)	100 m ²	土木一般世話役	1*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410670	透水性アスファルト舗装工(人力)	100 m ²	特殊作業員	2*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410670	透水性アスファルト舗装工(人力)	100 m ²	普通作業員	4*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410670	透水性アスファルト舗装工(人力)	100 m ²	土木一般世話役	1*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410720	グースアスファルト舗装工	100 m ²	普通作業員	1*100/640	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410720	グースアスファルト舗装工	100 m ²	特殊作業員	9*100/640	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410720	グースアスファルト舗装工	100 m ²	橋梁塗装工	4*100/630	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410730	裏地調整工(確)	100 m ²	普通作業員	4*100/630	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410740	接着剤塗布工	100 m ²	普通作業員	4*100/630	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410910	型枠工(RCCPI)	100 m	普通作業員	T3*T5	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB410910	型枠工(RCCPI)	100 m	特殊作業員	T2*T5	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB410910	型枠工(RCCPI)	100 m	土木一般世話役	T1*T5	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB410920	舗設工(RCCPI)	100 m ²	普通作業員	T3*T8	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB410920	舗設工(RCCPI)	100 m ²	土木一般世話役	T1*T8	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB410920	舗設工(RCCPI)	100 m ²	特殊作業員	T2*T8	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB420110	カーブウォール端末支柱人力建込	100 本	普通作業員	(4*100/9)*T2	端数処理無し	端数処理無し
WB420120	カーブウォール中間支柱機械打込み	100 本	土木一般世話役	(1*100/50)*T2	端数処理無し	端数処理無し
WB420120	カーブウォール中間支柱機械打込み	100 本	普通作業員	(4*100/50)*T2	端数処理無し	端数処理無し
WB420130	カーブウォール中間支柱人力建込	100 本	普通作業員	(4*100/T4)*T2	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB420140	カーブウォールケーブル張	100 m	普通作業員	(3*100/T4)*T2	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB420170	落石防止網(繊維網)設置	100 m ²	普通作業員	5.2*T2	端数処理無し	端数処理無し
WB420820	基礎ブロック工	100 個	土木一般世話役	1.1*T1	端数処理無し	端数処理無し
WB420820	基礎ブロック工	100 個	普通作業員	11.8*T1	端数処理無し	端数処理無し
WB420830	支柱工	100 本	土木一般世話役	0.8*T1	端数処理無し	端数処理無し
WB420830	支柱工	100 本	普通作業員	4.6*T1	端数処理無し	端数処理無し
WB420840	金網(フェンス)工	100 m	土木一般世話役	0.6*T1	端数処理無し	端数処理無し

端数処理コード一覧表

積算基準 記載コード	施工単価名称	単位 数量	単位	歩掛名称	規格	算式	の算出結果丸め	数式中の変数丸め
WB420840	金網(フェンス)	100 m	100 m	普通作業員		10.1*11	端数処理無し	端数処理無し
WB420910	車止めボス設置(材料 労務含む)	100 本	100 本	普通作業員		20.0*11	端数処理無し	端数処理無し
WB421010	吹溜式防雪柵(仮設式)	100 m	100 m	普通作業員		1*100/T1	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB421010	吹溜式防雪柵(仮設式)	100 m	100 m	土木一般世話役		1*100/T1	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB421020	吹払式防雪柵(仮設式)	100 m	100 m	普通作業員		10*100/T1	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB421020	吹払式防雪柵(仮設式)	100 m	100 m	土木一般世話役		1*100/T1	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB421030	吹溜式防雪柵(固定式)	100 m	100 m	普通作業員		6*100/T1	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB421030	吹溜式防雪柵(固定式)	100 m	100 m	土木一般世話役		1*100/T1	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB421040	吹払式防雪柵(固定式)	100 m	100 m	普通作業員		6*100/T1	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB421040	吹払式防雪柵(固定式)	100 m	100 m	土木一般世話役		1*100/T1	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB421050	防雪柵現地張出し・収納工	100 m	100 m	普通作業員		4*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB421050	防雪柵現地張出し・収納工	100 m	100 m	普通作業員		4*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB421230	柵板設置工	100 枚	100 枚	普通作業員		T1*T2	端数処理無し	端数処理無し
WB421610	遮光フェンス設置(人力建込)	100 m	100 m	普通作業員		T1*T2	端数処理無し	端数処理無し
WB421620	遮光フェンス(ハネレのみ取付)	100 m	100 m	普通作業員		T1*T2	端数処理無し	端数処理無し
WB421630	遮光フェンス(ガードレール併用型)設置	100 m	100 m	普通作業員		T1*T2	端数処理無し	端数処理無し
WB421920	鋼製スノーシエツト)架設工(労務)	1 t	1 t	橋梁特殊工		5.0*(1/DJ1)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB421920	(鋼製スノーシエツト)架設工(労務)	1 t	1 t	普通作業員		2.0*(1/DJ1)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB421920	鋼製スノーシエツト)架設工(労務)	1 t	1 t	橋梁世話役		1.0*(1/DJ1)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB422010	架設工	10 セツト	10 セツト	橋梁世話役		1*10/T2	小数点第4位四捨五入	小数点第3位四捨五入
WB422010	架設工	10 セツト	10 セツト	普通作業員		4*10/T2	小数点第4位四捨五入	小数点第3位四捨五入
WB422010	架設工	10 セツト	10 セツト	橋梁特殊工		5*10/T2	端数処理無し	端数処理無し
WB422020	足場工	100 m	100 m	橋梁特殊工		0.9*0.9	端数処理無し	端数処理無し
WB422110	緩衝材持上げ工	100 m	100 m	普通作業員		1.4*11	端数処理無し	端数処理無し
WB422110	緩衝材持上げ工	100 m	100 m	土木一般世話役		1.3*11	端数処理無し	端数処理無し
WB422410	鋼管杭打工	10 本	10 本	土木一般世話役		10/T1*1	端数処理無し	端数処理無し
WB422410	ラフレレンクレーン装着式モン	10 本	10 本	土木一般世話役		10/T1*2	端数処理無し	端数処理無し
WB422410	鋼管杭打工	10 本	10 本	土木一般世話役		10/T1*1	端数処理無し	端数処理無し
WB422410	ラフレレンクレーン装着式モン	10 本	10 本	土木一般世話役		10/T1*1	端数処理無し	端数処理無し
WB422420	鋼管杭打工	10 本	10 本	土木一般世話役		10/T2*1	端数処理無し	端数処理無し
WB422420	ラフレレンクレーン装着式ア-	10 本	10 本	土木一般世話役		10/T2*1	端数処理無し	端数処理無し
WB422420	鋼管杭打工	10 本	10 本	土木一般世話役		10/T2*2	端数処理無し	端数処理無し
WB422420	ラフレレンクレーン装着式ア-	10 本	10 本	土木一般世話役		10/T2*2	端数処理無し	端数処理無し
WB422510	歩車道境界プロック据付)	100 m	100 m	土木一般世話役		T3*100/T12	端数処理無し	端数処理無し
WB422510	歩車道境界プロック据付)	100 m	100 m	普通作業員		2*100/T2	端数処理無し	端数処理無し
WB422510	歩車道境界プロック据付)	100 m	100 m	土木一般世話役		1*100/T2	端数処理無し	端数処理無し
WB422520	地先境界プロック据付)	100 m	100 m	土木一般世話役		T3*100/T12	端数処理無し	端数処理無し
WB422520	地先境界プロック据付)	100 m	100 m	普通作業員		1*100/T2	端数処理無し	端数処理無し
WB422520	地先境界プロック据付)	100 m	100 m	土木一般世話役		2*100/T2	端数処理無し	端数処理無し
WB422530	特殊プロック設置工	100 m	100 m	普通作業員		3.1*11	端数処理無し	端数処理無し
WB422530	特殊プロック設置工	100 m	100 m	特殊作業員		0.5*11	端数処理無し	端数処理無し
WB422530	特殊プロック設置工	100 m	100 m	土木一般世話役		1.3*11	端数処理無し	端数処理無し
WB422530	特殊プロック設置工	100 m	100 m	普通作業員		3.5*11	端数処理無し	端数処理無し
WB422530	特殊プロック設置工	100 m	100 m	普通作業員		2.4*11	端数処理無し	端数処理無し
WB422540	境界プロック取外し)	100 m	100 m	普通作業員		3*100/T1	端数処理無し	端数処理無し
WB422540	境界プロック取外し)	100 m	100 m	普通作業員		1*100/T1	端数処理無し	端数処理無し
WB422540	境界プロック取外し)	100 m	100 m	普通作業員		2*100/T1	端数処理無し	端数処理無し
WB422540	境界プロック取外し)	100 m	100 m	土木一般世話役		1*100/T1	端数処理無し	端数処理無し
WB423010	スローボール設置撤去工(土中挿入型)	100 本	100 本	普通作業員		T1*T2	端数処理無し	端数処理無し
WB430010	路面切削	100 m	100 m	土木一般世話役		1*100/T1	端数処理無し	端数処理無し
WB430010	路面切削	100 m	100 m	普通作業員		4*100/T1	端数処理無し	端数処理無し
WB430010	路面切削	100 m	100 m	普通作業員		1*100/T1	端数処理無し	端数処理無し
WB430210	切削オーバーレイ	100 m	100 m	普通作業員		5*100/T7	端数処理無し	端数処理無し
WB430210	切削オーバーレイ	100 m	100 m	土木一般世話役		1*100/T7	端数処理無し	端数処理無し
WB430210	切削オーバーレイ	100 m	100 m	特殊作業員		3*100/T7	端数処理無し	端数処理無し
WB430310	舗装版破砕掘削精込(フレイカ・コンクリー	100 m	100 m	土木一般世話役		(100*1/T2)+(100*1/T3)	端数処理無し	端数処理無し
WB430310	舗装版破砕掘削精込(フレイカ・コンクリー	100 m	100 m	普通作業員		(100*1/T1)+(100*1/T3)	端数処理無し	端数処理無し

端数処理コード一覧表

積算基準 記載コード	施工単価名称	単位 数量	歩掛名称	規格	算式	の算出結果丸め	数式中の変数丸め
WB430310	舗装版破砕砕削積込(プレーカ・コンクリーH)	100 m ²	土木一般世話役		100*1/13	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB430310	舗装版破砕削積込(プレーカ・コンクリーH)	100 m ²	普通作業員		(100*1/11)+(100*1/12)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB430310	舗装版破砕削積込(プレーカ・コンクリーH)	100 m ²	普通作業員		(100*1/11)+(100*1/12)+(100*1/13)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB430310	舗装版破砕削積込(プレーカ・コンクリーH)	100 m ²	土木一般世話役		100*1/12	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB430330	舗装版直接削積込(BH)	100 m ²	土木一般世話役		100/11*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB430330	舗装版直接削積込(BH)	100 m ²	普通作業員		100/11*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB430510	舗装版切断工	100 m	普通作業員		100/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB430610	直接掘削積込	100 m ²	特殊作業員		3*1/8*T2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB430610	直接掘削積込	100 m ²	普通作業員		4*1/8*T2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB430610	直接掘削積込	100 m ²	土木一般世話役		1*1/8*T2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB430620	とりわし掘削積込	100 m ²	土木一般世話役		1*1/8*T3	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB430620	とりわし掘削積込	100 m ²	普通作業員		4*1/8*T3	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB430620	とりわし掘削積込	100 m ²	特殊作業員		3*1/8*T3	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB430630	不陸整正 路床又は路盤の補足材敷均し転	100 m ²	特殊作業員		3*1/8*T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB430630	不陸整正 路床又は路盤の補足材敷均し転	100 m ²	普通作業員		4*1/8*T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB430630	不陸整正 路床又は路盤の補足材敷均し転	100 m ²	土木一般世話役		1*1/8*T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB430640	路盤の敷均し転	100 m ²	普通作業員		4*1/8*T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB430640	路盤の敷均し転	100 m ²	土木一般世話役		1*1/8*T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB430640	路盤の敷均し転	100 m ²	特殊作業員		3*1/8*T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB430650	舗装の敷均し転	100 m ²	普通作業員		4*1/8*T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB430650	舗装の敷均し転	100 m ²	土木一般世話役		1*1/8*T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB430650	舗装の敷均し転	100 m ²	特殊作業員		3*1/8*T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB430710	路上再生路盤	100 m ²	土木一般世話役		1*100/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB430710	路上再生路盤	100 m ²	普通作業員		4*100/11	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB431020	付属構造物塗替工	100 m ²	塗装工		T1*DJ5	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB431810	支承取替(鋼橋)	1 基	橋梁世話役		3.6*T1	端数処理無し	端数処理無し
WB431810	支承取替(鋼橋)	1 基	橋梁世話役		4.3*T1	端数処理無し	端数処理無し
WB431810	支承取替(鋼橋)	1 基	橋梁世話役		10.5*T1	端数処理無し	端数処理無し
WB431810	支承取替(鋼橋)	1 基	橋梁特殊工		12.6*T1	端数処理無し	端数処理無し
WB431810	支承取替(鋼橋)	1 基	特殊作業員		5.9*T1	端数処理無し	端数処理無し
WB431810	支承取替(鋼橋)	1 基	特殊作業員		4.9*T1	端数処理無し	端数処理無し
WB431810	支承取替(鋼橋)	1 基	普通作業員		3.4*T1	端数処理無し	端数処理無し
WB431810	支承取替(鋼橋)	1 基	普通作業員		4.0*T1	端数処理無し	端数処理無し
WB432310	路面清掃 機械清掃工)	100 km	普通作業員		1.2*(11/17)*100	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB432310	路面清掃 機械清掃工)	100 km	土木一般世話役		0.8*(11/17)*100	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB432410	路面清掃工 都市型(ブラシ式)	1 km	普通作業員		1.2*11/12	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB432410	路面清掃工 都市型(ブラシ式)	1 km	土木一般世話役		0.8*11/12	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB432610	力ーレール清掃作業	100 km	土木一般世話役		100*18/(17*T11)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB432610	力ーレール清掃作業	100 km	特殊作業員		100*19/(17*T11)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB432610	力ーレール清掃作業	100 km	普通作業員		100*110/(17*T11)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB432620	力ーレール清掃作業 (移動)	100 km	土木一般世話役		100*17/(16*T10)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB432620	力ーレール清掃作業 (移動)	100 km	普通作業員		100*19/(16*T10)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB432620	力ーレール清掃作業 (移動)	100 km	特殊作業員		100*18/(16*T10)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB432710	力ーレール清掃作業 (自動追従形)	100 km	普通作業員		1/15*14*100/(2.7*T1)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB432710	力ーレール清掃作業 (自動追従形)	100 km	土木一般世話役		1/15*0.5*100/(2.7*T1)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB432720	力ーレール清掃作業 (自動追従移動)	100 km	土木一般世話役		1/13*0.5*100/30	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB432720	力ーレール清掃作業 (自動追従移動)	100 km	普通作業員		1/13*12*100/30	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB433010	標識清掃 機械清掃工)	10 枚	普通作業員		(11/14)+12*13*10/15*0.3	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB433010	標識清掃 機械清掃工)	10 枚	土木一般世話役		(11/14)+12*13*10/15*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB433010	標識清掃 機械清掃工)	10 枚	特殊作業員		(11/14)+12*13*10/15*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB433020	標識清掃 機械清掃工)	1000 km	土木一般世話役		33.333/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB433020	標識清掃 機械清掃工)	1000 km	特殊作業員		33.333/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB433020	標識清掃 機械清掃工)	1000 km	普通作業員		10.000/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB433110	標識清掃工(人力清掃工)	10 枚	土木一般世話役		1.0*10/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB433110	標識清掃工(人力清掃工)	10 枚	普通作業員		2.0*10/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し

端数処理コード一覧表

積算基準 記載コード	施工単価名称	単位 数量	歩掛名称 規格	算式	の算出結果丸め	数式中の変数丸め
WB433210	櫛型シオント清掃工	100 m	普通作業員	3.5*DJ2/62/DJ1*100	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB433210	櫛型シオント清掃工	100 m	土木一般世話役	0.6*DJ2/62/DJ1*100	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB433220	橋梁排水管清掃工	100 m	土木一般世話役	0.6*DJ2/62/DJ1*100	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB433220	橋梁排水管清掃工	100 m	普通作業員	3.5*DJ2/62/DJ1*100	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB433310	管渠清掃 機械清掃工) 移動	100 m	土木一般世話役	1*((1/T1+1*T2*T3)/T8)*100	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB433310	管渠清掃 機械清掃工) 移動	100 m	普通作業員	4*((1/T1+1*T2*T3)/T8)*100	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB433320	管渠清掃 機械清掃工) 移動	100 km	土木一般世話役	1/(15*T6)*100	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB433320	管渠清掃 機械清掃工) 移動	100 km	普通作業員	4/(15*T6)*100	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB433330	側溝清掃 機械組合せ) 移動	100 m	普通作業員	3.7*(1/T1+1*T2*T3)/T8*100	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB433330	側溝清掃 機械組合せ) 移動	100 m	土木一般世話役	0.9*(1/T1+1*T2*T3)/T8*100	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB433340	側溝清掃 機械組合せ) 移動	100 km	普通作業員	3.7/(15*T6)*100	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB433340	側溝清掃 機械組合せ) 移動	100 km	普通作業員	3.6*DJ1/(T1*T4)*100	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB433410	側溝清掃 単独) 清掃作業	100 m	土木一般世話役	1*DJ1/(T1*T4)*100	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB433420	側溝清掃 単独) 移動	100 km	普通作業員	3.6/(T4*T3)*100	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB433420	側溝清掃 単独) 移動	100 km	土木一般世話役	1/(T4*T3)*100	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB433610	集水桝清掃 機械清掃工)	1000 箇所	普通作業員	3.5*(DJ1/6.4)*1000	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB433610	集水桝清掃 機械清掃工)	1000 箇所	土木一般世話役	0.8*(DJ1/6.4)*1000	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB433810	トンネル清掃工	100 km	土木一般世話役	0.9*100*(DJ1/T5)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB433810	トンネル清掃工	100 km	普通作業員	2.1*100*(DJ1/T5)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB433810	トンネル清掃工	100 km	特殊作業員	1*100*(DJ1/T5)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB434010	面導水	100 m 2	土木一般世話役	1*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB434010	面導水	100 m 2	特殊作業員	2*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB434010	面導水	100 m 2	普通作業員	2*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB434030	線導水	100 m	土木一般世話役	1*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB434030	線導水	100 m	特殊作業員	3*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB434030	線導水	100 m	普通作業員	1*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB435210	仮覆工板設置 撤去	100 枚	普通作業員	T1*1.5	端数処理無し	端数処理無し
WB435320	コンクリーH面上塗り工	100 m 2	塗装工	1.9*DJ1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB435330	コンクリーH面上塗り工	100 m 2	塗装工	2.0*DJ1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB435450	ノンスリップ設置 穴あけ共)	100 m	土木一般世話役	0.2+0.5	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB435450	ノンスリップ設置 穴あけ共)	100 m	普通作業員	0.5+1.5	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB435450	ノンスリップ設置 穴あけ共)	100 m	特殊作業員	1.0+4.0	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB435810	コンクリーH削孔工	100 箇所	特殊作業員	3*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB435810	コンクリーH削孔工	100 箇所	土木一般世話役	1*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB435810	コンクリーH削孔工	100 箇所	普通作業員	1*100/T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB435910	コンクリーH削孔 コアボーリングマシン)	100 孔	土木一般世話役	100/T2*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB435910	コンクリーH削孔 コアボーリングマシン)	100 孔	特殊作業員	100/T2*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB435920	コンクリーH削孔 ハンマドリル)	100 孔	特殊作業員	100/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB435920	コンクリーH削孔 ハンマドリル)	100 孔	土木一般世話役	100/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB435930	コンクリーH削孔 削岩機 ハンマドリル)	100 孔	特殊作業員	100/T1*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB435930	コンクリーH削孔 削岩機 ハンマドリル)	100 孔	土木一般世話役	100/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB435940	アンカー工	100 本	土木一般世話役	100/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB435940	アンカー工	100 本	特殊作業員	100/T1*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB435940	アンカー工	100 本	普通作業員	100/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB435950	充填補修	100 孔	普通作業員	100/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB435950	充填補修	100 孔	土木一般世話役	100/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB440180	庄送管組立・撤去費(歩床部)	10 m 3	普通作業員	0.25*DJ1/8	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB440250	盛替えばり設置・撤去工	10 m 3	型枠工	3*T1	端数処理無し	端数処理無し
WB440250	盛替えばり設置・撤去工	10 m 3	普通作業員	3*T1	端数処理無し	端数処理無し
WB440250	盛替えばり設置・撤去工	10 m 3	土工	10*T1	端数処理無し	端数処理無し
WB440350	庄送管組立・撤去費(均しコンクリーH部)	10 m 3	普通作業員	0.2*DJ1/24	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB440400	庄送管組立・撤去費(躯体部)	10 m 3	普通作業員	0.5*DJ1/87	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB440560	庄送管組立・撤去費(共同溝工)	10 m 3	普通作業員	0.5*DJ1/87	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB440570	化粧型枠(共同溝工)	100 m 2	土木一般世話役	3.1*0.36	小数点第4位四捨五入	端数処理無し

端数処理コード一覧表

積算基準 記載コード	施工単価名称	単位 数量	単位	歩掛名称 規格	算式	の算出結果丸め	数式中の変数丸め
WB440570	化粧型枠(共同溝工)	100	m ²	型枠工	15.7*0.36	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB440570	化粧型枠(共同溝工)	100	m ²	普通作業員	10.0*0.36	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB450120	インバーナ取り出し工	10	m ³	トンネル特殊工	10/17*1/8	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB450250	仮設備保守	1	月	電工	1*57.5	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB450260	空気圧縮機設備運転	1	月	特殊作業員	1*57.5	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB451210	裏込め注入工	10	m ³	特殊作業員	T2*10/T4	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB451210	裏込め注入工	10	m ³	土木一般世話役	T1*10/T4	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB451210	裏込め注入工	10	m ³	普通作業員	T3*10/T4	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB451220	目詰工	10	孔	普通作業員	2*10/36	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB451220	目詰工	10	孔	土木一般世話役	1*10/36	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB451220	目詰工	10	孔	特殊作業員	3*10/36	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452010	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製	1	m	トンネル特殊工	T2+T4	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452040	覆工コンクリート等	1	m	トンネル特殊工	6*(1/10.5)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452040	覆工コンクリート等	1	m	トンネル世話役	1*(1/10.5)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452040	覆工コンクリート等	1	m	トンネル作業員	2*(1/10.5)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452060	防水工	1	m	トンネル特殊工	0.17*11/10	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452060	防水工	1	m	トンネル作業員	0.12*11/10	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452060	防水工	1	m	トンネル世話役	0.06*11/10	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452110	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製	1	m	トンネル特殊工	T2+T4	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452140	覆工コンクリート等	1	m	トンネル作業員	2*(1/10.5)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452140	覆工コンクリート等	1	m	トンネル世話役	1*(1/10.5)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452140	覆工コンクリート等	1	m	トンネル特殊工	6*(1/10.5)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452150	防水工	1	m	トンネル特殊工	0.17*11/10	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452150	防水工	1	m	トンネル世話役	0.06*11/10	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452150	防水工	1	m	トンネル作業員	0.12*11/10	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452210	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製	1	m	トンネル特殊工	T2+T4	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452220	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製	1	m	トンネル特殊工	T2+T4	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452250	覆工コンクリート等	1	m	トンネル作業員	2*(1/10.5)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452250	覆工コンクリート等	1	m	トンネル世話役	1*(1/10.5)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452250	覆工コンクリート等	1	m	トンネル特殊工	6*(1/10.5)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452260	防水工	1	m	トンネル特殊工	0.17*11/10	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452260	防水工	1	m	トンネル作業員	0.12*11/10	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452260	防水工	1	m	トンネル世話役	0.06*11/10	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452310	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製	1	m	トンネル特殊工	T2+T4	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452320	掘削等<掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製	1	m	トンネル特殊工	T2+T4	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452350	覆工コンクリート等	1	m	トンネル作業員	2*(1/10.5)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452350	覆工コンクリート等	1	m	トンネル世話役	1*(1/10.5)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452350	覆工コンクリート等	1	m	トンネル特殊工	6*(1/10.5)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452360	防水工	1	m	トンネル特殊工	0.17*11/10	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452360	防水工	1	m	トンネル作業員	0.12*11/10	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452360	防水工	1	m	トンネル世話役	0.06*11/10	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452540	覆工コンクリート等	1	m	トンネル世話役	1*(1/10.5)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452540	覆工コンクリート等	1	m	トンネル作業員	2*(1/10.5)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452540	覆工コンクリート等	1	m	トンネル特殊工	3*(1/10.5)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452560	防水工	1	m	トンネル世話役	0.06*11/10	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452560	防水工	1	m	トンネル作業員	0.14*11/10	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB452560	防水工	1	m	トンネル特殊工	0.12*11/10	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB460120	ロータリ除雪装置運転	1	時間	土木一般世話役	T8/5	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB460140	凍結防止剤散布装置運転	1	時間	助手	1/DJ5	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB460140	凍結防止剤散布装置運転	1	時間	助手	1/T7	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB460170	散水車運転(凍結防止剤散布)	1	時間	助手	1/T3	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB460170	散水車運転(凍結防止剤散布)	1	時間	助手	1/DJ5	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB460210	雪道巡回工	1	回	土木一般世話役	T4/8	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB460210	雪道巡回工	1	回	土木一般世話役	T5/8	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB460210	雪道巡回工	1	回	土木一般世話役	T3/8	小数点第4位四捨五入	端数処理無し

端数処理コード一覧表

積算基準 記載コード	施工単価名称	単位 数量	単位	歩掛名称 規格	算式	の算出結果丸め	数式中の変数丸め
WB460210	雪道巡回工	1	回	一般運転手	1/3/4	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB460210	雪道巡回工	1	回	一般運転手	T4/4	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB460210	雪道巡回工	1	回	一般運転手	T5/DJ5	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB470130	製作直接労務費 橋桁)	1	式	製作工 橋梁)	T6+T7	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB470130	製作直接労務費 橋桁)	1	式	製作工 橋梁)	T9*T10	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB470130	製作直接労務費 橋桁)	1	式	製作工 橋梁)	DJ20	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB470140	製作直接労務費 伸縮継手)	1	t	製作工 橋梁)	T1*(1+DJ1)*(1+DJ2)	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB470150	製作直接労務費 高欄)	1	t	製作工 橋梁)	T1*(1+DJ1)	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB470160	製作直接労務費 橋梁用防護柵)	1	t	製作工 橋梁)	T1*(1+DJ1)	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB470170	製作直接労務費 検査路)	1	t	製作工 橋梁)	T1*(1+DJ1)	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB470180	製作直接労務費 横歩道橋)	1	式	製作工 橋梁)	T6*(1+DJ14)+DJ5*T4	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB470320	工場塗装	100	m ²	橋梁塗装工	1.4*(1+T6)*DJ4	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB470410	鋼製支承据付工	1	基	橋梁世話役	1/T5*1	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB470410	鋼製支承据付工	1	基	橋梁世話役	1/T5*T6	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB470410	鋼製支承据付工	1	基	橋梁世話役	1/T5*1	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB470420	鋼製支承据付工	1	基	橋梁世話役	1/T2*1	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB470420	鋼製支承据付工	1	基	橋梁世話役	1/T2*5	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB470420	鋼製支承据付工	1	基	橋梁世話役	1/T2*1	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB470430	地組工	1	t	普通作業員	1/T3*1	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB470430	地組工	1	t	普通作業員	1/T3*1	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB470430	地組工	1	t	普通作業員	1/T3*T4	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB470440	架設工 鋼桁 箱桁 ラーメン橋)	10	t	橋梁世話役	10/T1*T2	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB470440	架設工 鋼桁 箱桁 ラーメン橋)	10	t	橋梁世話役	10/T1*1	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB470440	架設工 鋼桁 箱桁 ラーメン橋)	10	t	普通作業員	10/T1*1	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB470450	架設工 トラス-アーチ-ランガン橋)	10	t	橋梁世話役	10/T1*1	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB470450	架設工 トラス-アーチ-ランガン橋)	10	t	橋梁世話役	10/T1*7	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB470450	架設工 トラス-アーチ-ランガン橋)	10	t	普通作業員	10/T1*1	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB470460	本締工	100	本	普通作業員	100/T2*1	小数点第4位四捨五入	上位から下2位までを有効とし下1桁を四捨五入
WB470460	本締工	100	本	橋梁世話役	100/T2*5	小数点第4位四捨五入	上位から下2位までを有効とし下1桁を四捨五入
WB470460	本締工	100	本	橋梁世話役	100/T2*1	小数点第4位四捨五入	上位から下2位までを有効とし下1桁を四捨五入
WB470470	落橋防止装置取付工 鋼橋架設工)	1	組	普通作業員	1/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB470470	落橋防止装置取付工 鋼橋架設工)	1	組	橋梁世話役	1/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB470470	落橋防止装置取付工 鋼橋架設工)	1	組	橋梁世話役	1/T1*3	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB470520	ケーブルクレーン設備 据付・解体	1	式	普通作業員	T1*7	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB470520	ケーブルクレーン設備 据付・解体	1	式	普通作業員	T1*1	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB470520	ケーブルクレーン設備 据付・解体	1	式	普通作業員	T1*1	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB470530	ケーブルエレクション設備 据付・解体	1	式	橋梁世話役	T1*3	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB470530	ケーブルエレクション設備 据付・解体	1	式	普通作業員	T1*3	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB470530	ケーブルエレクション設備 据付・解体	1	式	普通作業員	T1*3	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB470550	ベン設備 設置 撤去	1	t	橋梁世話役	1/T1*T2	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB470550	ベン設備 設置 撤去	1	t	普通作業員	1/T1*1	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB470550	ベン設備 設置 撤去	1	t	橋梁世話役	1/T1*1	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB470560	ベン基礎 設置 撤去	1	m ²	普通作業員	1/T1*2	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB470560	ベン基礎 設置 撤去	1	m ²	普通作業員	1/T1*1	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB470560	ベン基礎 設置 撤去	100	本	普通作業員	1/T1*1	小数点第4位四捨五入	小数点第1位四捨五入
WB470610	アンカー-ボルト設置工	100	本	普通作業員	0.2*T1	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB470610	アンカー-ボルト設置工	100	本	特殊作業員	1*T1	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB470620	鋼床版現場溶接工	100	m	橋梁世話役	(100/T2)*1	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB470620	鋼床版現場溶接工	100	m	橋梁世話役	(100/T2)*(3+4)	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB470630	鋼床版U/P現場溶接工	10	個	橋梁世話役	(10/T1)*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB470630	鋼床版U/P現場溶接工	10	個	橋梁世話役	(10/T1)*(2+4)	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB470760	登り橋工 箇所)	1	箇所	橋梁世話役	T3*DJ4	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB470760	登り橋工 箇所)	1	箇所	橋梁世話役	(T2+T3)*DJ4	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB470760	登り橋工 箇所)	1	箇所	橋梁世話役	T2*DJ4	小数点第4位四捨五入	端数処理無し

端数処理コード一覧表

積算基準 記載コード	施工単価名称	単位 数量	単位	歩掛名称	規格	算式	の算出結果丸め	数式中の変数丸め
WB470760	登り橋工(箇所)	1	箇所	橋梁特殊工		T2*DJ4	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB470760	登り橋工(箇所)	1	箇所	橋梁特殊工		T3*DJ4	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB471030	トラッククレーンによる架設	10	t	橋梁世話役		10/T4*T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB471030	トラッククレーンによる架設	10	t	普通作業員		10/T4*T3	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB471030	トラッククレーンによる架設	10	t	橋梁特殊工		10/T4*T2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB471040	架設桁による架設	10	t	橋梁特殊工		10/T4*T2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB471040	架設桁による架設	10	t	普通作業員		10/T4*T3	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB471040	架設桁による架設	10	t	普通作業員		10/T4*T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB471100	地組工	10	t	普通作業員		10/T1*1	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB471100	地組工	10	t	橋梁特殊工		10/T1*5	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB471100	地組工	10	t	橋梁世話役		10/T1*1	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB471110	本締工	100	本	普通作業員		100/T1*1	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB471110	本締工	100	本	橋梁世話役		100/T1*1	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB471110	本締工	100	本	橋梁特殊工		100/T1*5	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB471120	横桁取付工	10	箇所	橋梁世話役		10/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB471120	横桁取付工	10	箇所	普通作業員		10/T1*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB471120	横桁取付工	10	箇所	橋梁特殊工		10/T1*4	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB471210	型枠工(鋼橋床版)	100	m2	土木一般世話役		19*(1+DJ1)	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB471210	型枠工(鋼橋床版)	100	m2	普通作業員		13*(1+DJ1)	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WB471310	グレーチング床版架設	100	m2	溶接工		T3*1	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB471310	グレーチング床版架設	100	m2	橋梁世話役		T3*1	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB471310	グレーチング床版架設	100	m2	普通作業員		T3*2	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB471310	グレーチング床版架設	100	m2	普通作業員		T3*3	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB471510	ボスフランジ型主桁製作工	1	本	橋梁特殊工		4.5*DJ2/10	端数処理無し	端数処理無し
WB471510	ボスフランジ型主桁製作工	1	本	土木一般世話役		1.3*DJ2/10	端数処理無し	端数処理無し
WB471510	ボスフランジ型主桁製作工	1	本	土木一般世話役		1.7*DJ2/10	端数処理無し	端数処理無し
WB471510	ボスフランジ型主桁製作工	1	本	特殊作業員		1.5*DJ2/10	端数処理無し	端数処理無し
WB471510	ボスフランジ型主桁製作工	1	本	鉄筋工		5.1*DJ2/10	端数処理無し	端数処理無し
WB471510	ボスフランジ型主桁製作工	1	本	普通作業員		0.6*DJ2/10	端数処理無し	端数処理無し
WB471510	ボスフランジ型主桁製作工	1	本	普通作業員		9.3*DJ2/10	端数処理無し	端数処理無し
WB471510	ボスフランジ型主桁製作工	1	本	型枠工		3.9*DJ2/10	端数処理無し	端数処理無し
WB471720	トラッククレーン架設(橋梁下)	10	本	橋梁世話役		T1*10/T7	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB471720	トラッククレーン架設(橋梁下)	10	本	普通作業員		T3*10/T7	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB471720	トラッククレーン架設(橋梁下)	10	本	橋梁特殊工		T2*10/T7	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB471730	トラッククレーン架設(橋台背面)	10	本	橋梁世話役		T1*10/T5	端数処理無し	端数処理無し
WB471730	トラッククレーン架設(橋台背面)	10	本	橋梁特殊工		T2*10/T5	端数処理無し	端数処理無し
WB471730	トラッククレーン架設(橋台背面)	10	本	普通作業員		T3*10/T5	端数処理無し	端数処理無し
WB471740	重量台車による桁小運搬	10	本	特殊作業員		1*10/T2	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB471740	重量台車による桁小運搬	10	本	普通作業員		5*10/T2	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB471740	重量台車による桁小運搬	10	本	橋梁世話役		1*10/T2	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB471740	重量台車による桁小運搬	10	本	橋梁特殊工		8*10/T2	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB471760	特殊トラクタによる桁小運搬	10	本	普通作業員		3*10/T2	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB471760	特殊トラクタによる桁小運搬	10	本	橋梁特殊工		4*10/T2	小数点第4位四捨五入	小数点第4位四捨五入
WB471760	特殊トラクタによる桁小運搬	10	本	橋梁世話役		1*10/T2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB471780	主桁架設工(架設桁)	10	本	橋梁世話役		1*10*T3	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB471780	主桁架設工(架設桁)	10	本	普通作業員		6*10*T3	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB471790	架設機械据付解体工	1	式	普通作業員		4*10*T3	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB471790	架設機械据付解体工	1	式	普通作業員		3*T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB471790	架設機械据付解体工	1	式	橋梁世話役		6*T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB472400	<O>結合支保工(側径間部)	100	空m3	橋梁特殊工		1*T1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB472400	<O>結合支保工(側径間部)	100	空m3	普通作業員		T2*T5	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB472400	<O>結合支保工(側径間部)	100	空m3	橋梁世話役		T3*T5	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB472410	支柱支保工(側径間部)	100	空m3	普通作業員		T3*T5	小数点第4位四捨五入	端数処理無し

端数処理コード一覧表

積算基準 記載コード	施工単価名称	単位 数量	歩掛名称	規格	算式	の算出結果丸め	数式中の変数丸め
WB472410	支柱支保工 側径間部)	100 空m3	橋梁世話役	1*15	端数処理無し		
WB472410	支柱支保工 側径間部)	100 空m3	橋梁特殊工	T2*15	端数処理無し		
WB472420	庄送管組立 撤去費 (PC橋片持梁設工)	10 m3	普通作業員	0.26+0.20)*DJ1/40	端数処理無し		
WB472580	接続工	1組	橋梁特殊工	1/T1*2	端数処理無し		
WB472580	接続工	1組	普通作業員	1/T1*2	端数処理無し		
WB472580	接続工	1組	橋梁世話役	1/T1*1	端数処理無し		
WB472590	落橋防止装置取付工 ボステンション場所打	1組	橋梁特殊工	1/T1*2	端数処理無し		
WB472590	落橋防止装置取付工 ボステンション場所打	1組	橋梁世話役	1/T1*1	端数処理無し		
WB472600	支保工 ボステンション場所打ボロースラブ	1個	普通作業員	1/T1*2	端数処理無し		
WB472600	支保工 ボステンション場所打ボロースラブ	1個	橋梁特殊工	1/T1*1	端数処理無し		
WB472810	落橋防止装置取付工 ボステンション場所打	1組	橋梁特殊工	1/T1*1	端数処理無し		
WB472810	落橋防止装置取付工 ボステンション場所打	1組	橋梁世話役	1/T1*1	端数処理無し		
WB472810	落橋防止装置取付工 ボステンション場所打	1組	普通作業員	1/T1*3	端数処理無し		
WB473110	＜G＞結合支保工	100 空m3	橋梁特殊工	T2*T6	端数処理無し		
WB473110	＜G＞結合支保工	100 空m3	普通作業員	T3*T6	端数処理無し		
WB473110	＜G＞結合支保工	100 空m3	橋梁世話役	T1*T6	端数処理無し		
WB473120	基礎用鋼材	10 m2	特殊作業員	0.40*T1	端数処理無し		
WB473120	基礎用鋼材	10 m2	普通作業員	0.35*T1	端数処理無し		
WB473120	基礎用鋼材	10 m2	土木一般世話役	0.08*T1	端数処理無し		
WB473130	支柱支保工	100 空m3	橋梁特殊工	T1*T5	端数処理無し		
WB473130	支柱支保工	100 空m3	橋梁特殊工	T2*T5	端数処理無し		
WB473130	支柱支保工	100 空m3	普通作業員	T3*T5	端数処理無し		
WB473140	支柱受台	10 m	土木一般世話役	0.11*T1	端数処理無し		
WB473140	支柱受台	10 m	普通作業員	0.24*T1	端数処理無し		
WB473140	支柱受台	10 m	特殊作業員	0.34*T1	端数処理無し		
WB473400	アンカー-フレーム据付工 横断歩道橋)	1 t	普通作業員	1/T1*1	端数処理無し		
WB473400	アンカー-フレーム据付工 横断歩道橋)	1 t	橋梁世話役	1/T1*1	端数処理無し		
WB473410	支保工 横断歩道橋、側道橋)	1 橋	橋梁特殊工	1/DJ1/T1	端数処理無し		
WB473410	支保工 横断歩道橋、側道橋)	1 橋	橋梁世話役	4*DJ1/T1	端数処理無し		
WB473410	支保工 横断歩道橋、側道橋)	1 橋	普通作業員	1*DJ1/T1	端数処理無し		
WB473420	架設工 横断歩道橋)	1 橋	橋梁特殊工	4*DJ1/T1	端数処理無し		
WB473420	架設工 横断歩道橋)	1 橋	普通作業員	2*DJ1/T1	端数処理無し		
WB473430	架設工 側道橋)	1 橋	橋梁世話役	1*DJ1/T1	端数処理無し		
WB473430	架設工 側道橋)	1 橋	普通作業員	2*DJ1/T1	端数処理無し		
WB473430	架設工 側道橋)	1 橋	橋梁世話役	1*DJ1/T1	端数処理無し		
WB473450	支柱据付工 横断歩道橋)	1 橋	橋梁特殊工	4*DJ1/T1	端数処理無し		
WB473450	支柱据付工 横断歩道橋)	1 橋	橋梁世話役	1*DJ1/T1	端数処理無し		
WB473450	支柱据付工 横断歩道橋)	1 橋	普通作業員	3*DJ1/T1	端数処理無し		
WB473460	高欄組立工 側道橋)	1 橋	普通作業員	1*DJ1/T1	端数処理無し		
WB473460	高欄組立工 側道橋)	1 橋	橋梁世話役	1*DJ1/T1	端数処理無し		
WB473520	手摺設置工 吊立場)	1 m2	橋梁特殊工	3*DJ1/T1	端数処理無し		
WB473530	手摺設置工 横断歩道橋)	100 m	橋梁世話役	1.9/DJ1+0.06	端数処理無し		
WB473530	手摺設置工 横断歩道橋)	100 m	普通作業員	100/T1*1*DJ1	端数処理無し		
WB473540	コム支承据付工 (側道橋)	1個	橋梁特殊工	100/T1*3*DJ1	端数処理無し		
WB473540	コム支承据付工 (側道橋)	1個	橋梁世話役	1/T1*3	端数処理無し		
WB473540	コム支承据付工 (側道橋)	1個	普通作業員	1/T1*1	端数処理無し		
WB473980	コム支承Aタイプ プレテン用簡易タイプ)	10 m	普通作業員	10/T1*2	端数処理無し		
WB473980	コム支承Aタイプ プレテン用簡易タイプ)	10 m	橋梁世話役	10/T1*1	端数処理無し		
WB473990	コム支承Aタイプ バットタイプ)	10個	橋梁特殊工	10/T1*2	端数処理無し		
WB473990	コム支承Aタイプ バットタイプ)	10個	普通作業員	10/T1*1	端数処理無し		

端数処理コード一覧表

積算基準 記載コード	施工単価名称	単位 数量	単位	歩掛名称	規格	算式	の算出結果丸め	数式中の変数丸め
WB473990	コム支承Aタイプ(ハットタイプ)	10個	個	橋梁特殊工		10/11*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB474000	コム支承Bタイプ	10個	個	橋梁特殊工		10/11*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB474000	コム支承Bタイプ	10個	個	橋梁世話役		10/11*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB474000	コム支承Bタイプ	10個	個	普通作業員		10/11*2	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB474030	落橋防止装置設置工	10組	組	普通作業員		10/11*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB474030	落橋防止装置設置工	10組	組	橋梁特殊工		10/11*3	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB474030	落橋防止装置設置工	10組	組	橋梁世話役		10/11*1	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB474050	圧送管組立・撤去費(PC橋架設工)	10 m 3	m	普通作業員		(0.26+0.20)*DJ1/40	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB474110	アンカー・フレーム架設工	1基	基	橋梁世話役		7*1	端数処理無し	端数処理無し
WB474110	アンカー・フレーム架設工	1基	基	橋梁特殊工		7*4	端数処理無し	端数処理無し
WB474120	鋼製橋脚地組工	10 t	t	普通作業員		10/11*1	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB474120	鋼製橋脚地組工	10 t	t	橋梁特殊工		10/11*5	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB474120	鋼製橋脚地組工	10 t	t	橋梁世話役		10/11*1	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB474130	鋼製橋脚架設工	10 t	t	普通作業員		10/11*1	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB474130	鋼製橋脚架設工	10 t	t	橋梁特殊工		10/11*5	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB474130	鋼製橋脚架設工	10 t	t	橋梁世話役		10/11*1	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB474140	現場溶接工	10 m	m	橋梁特殊工		10/17*8	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB474140	現場溶接工	10 m	m	橋梁世話役		10/17*1	小数点第4位四捨五入	小数点第2位四捨五入
WB474150	本締工	100 本	本	橋梁特殊工		100/11*5	小数点第4位四捨五入	上位から2位までを有効とし下一桁を四捨五入
WB474150	本締工	100 本	本	普通作業員		100/11*1	小数点第4位四捨五入	上位から2位までを有効とし下一桁を四捨五入
WB474150	本締工	100 本	本	橋梁世話役		100/11*1	小数点第4位四捨五入	上位から2位までを有効とし下一桁を四捨五入
WB474220	化粧型枠 橋台 橋脚工)	100 m 2	m	型枠工		15.7*0.36	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB474220	化粧型枠 橋台 橋脚工)	100 m 2	m	普通作業員		10.0*0.36	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB474220	化粧型枠 橋台 橋脚工)	100 m 2	m	土木一般世話役		3.1*0.36	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB474250	圧送管組立・撤去費 橋台 橋脚工)	10 m 3	m	普通作業員		0.46*DJ1/110	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB610400	水道用硬質塩化ビニル管布設	100 m	m	配管工		100*11	端数処理無し	端数処理無し
WK220330	コンクリートポンプ車運転	1時間	時間	特殊運転手		1/6.9	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WK250200	電動式バイプロハンマ杭打機運転	1時間	時間	特殊運転手		1/6.4	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WK250360	H鋼杭打機運転	1時間	時間	特殊運転手		1/17	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WK250370	クローラ式杭打機運転	1時間	時間	特殊運転手		1/15	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WK330040	コンクリートブランチ運転	1時間	時間	助手		1/6.1	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WK330040	コンクリートブランチ運転	1時間	時間	普通作業員		1/6.1	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WK330040	コンクリートブランチ運転	1時間	時間	土木一般世話役		1/6.1	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WK330040	コンクリートブランチ運転	1時間	時間	特殊運転手		1/6.1	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WK330080	ケーブルクレーン運転(1時間当り)	1時間	時間	普通作業員		1/11	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WK330080	ケーブルクレーン運転(1時間当り)	1時間	時間	特殊作業員		2/11	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WK430320	路面清掃車運転	1時間	時間	特殊運転手		1/7.0	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WK440080	コンクリートポンプ車運転(ブーム式65~	1時間	時間	特殊運転手		1/6.9	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WK440090	コンクリートポンプ車運転(ブーム式90~	1時間	時間	特殊運転手		1/6.9	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WK440100	コンクリートポンプ車運転	1時間	時間	特殊運転手		1/6.9	小数点第3位四捨五入	端数処理無し
WK460020	除雪ドーザ運転	1時間	時間	土木一般世話役		T3/5	小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WK460020	除雪ドーザ運転	1時間	時間	助手		1/12	小数点第3位四捨五入	端数処理無し

端数処理コード一覧表記載例

積算基準記載コード	施工単価名称	単位	数量	歩掛名称	規格	算式	の算出結果丸め	数式中の変数丸め
WB210242	片切掘削(人力併用機械掘削)硬岩	10 m3		普通作業員	T3*10/T1		小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB210250	片切掘削(火薬併用機械掘削)	10 m3		さく岩工	1.8*10/T1		小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB210250	片切掘削(火薬併用機械掘削)	10 m3		普通作業員	0.5*10/T1		小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB210250	片切掘削(火薬併用機械掘削)	10 m3		特殊作業員	0.9*10/T1		小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB210250	片切掘削(火薬併用機械掘削)	10 m3		土木一般世話役	0.5*10/T1		小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB210250	片切掘削(火薬併用機械掘削)	10 t		普通作業員	T1*10		端数処理無し	端数処理無し
WB210250	片切掘削(火薬併用機械掘削)	10 m2		普通作業員	T1*10		端数処理無し	端数処理無し
WB210250	片切掘削(火薬併用機械掘削)	10 m3		普通作業員	T1*10		端数処理無し	端数処理無し
WB211140	人肩運搬(運搬～取卸)	100 m2		土木一般世話役	1*100/T1		小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB211410	安定処理工	100 m2		普通作業員	3		小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB211510	安定処理工(ハックリり混合)	100 m2		普通作業員	1		小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB211510	安定処理工(ハックリり混合)	100 m2		特殊作業員	100/D1		小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB211510	安定処理工(ハックリり混合)	100 m2		土木一般世話役	100/T1		小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB211510	安定処理工(ハックリり混合)	100 m2		普通作業員	3*100/T1		小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB231020	刃口金物据付	1 基		土木一般世話役	0.3*DJ1		小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB231020	刃口金物据付	1 基		普通作業員	0.8*DJ1		小数点第4位四捨五入	端数処理無し
WB231020	刃口金物据付	1 基		溶接工	1.4*DJ1		小数点第4位四捨五入	端数処理無し

積算基準に記載されている
施工歩掛コード

算式中の変数の端数処理方法

この計算結果の端数処理方法

DJ#, T# (#は1, 2, 3...)は積算システムの数式における条件値、数値であり積算基準の表記とは異なる。

表中ではT1と表記

8. 単価表
(1) 安定処理工100m²当り単価表

名	称	規	格	単	位	数	量	摘	要
世	話	役		人	1 × 100 / D				
普	通	作	業	員	3 × 100 / D				
固	化	材		t				石灰、セメント系	
パ	ッ	ク	ホ	ウ	運	転			
(ク	レ	ー	ン	仕	様)		100 / D	表5.1	
ス	タ	ビ	ラ	イ	ザ	運	100 / D		
モ	ー	タ	グ	レ	ー	ダ	100 / D		
タ	イ	ヤ	ロ	ー	ラ	運	100 / D		
諸	雑	費		式	1			表6.1	
計									

(注) D: 日当り施工量