新潟東港コンテナターミナル

（株）新潟国際貿易ターミナルが港湾運営会社に指定され、2014年4月から民営化されました。拡張工事による施設の充実・強化とあわせ、更なる利便性の向上が期待されます。

N-WTTやNCTCのホームページでは、新潟東港コンテナターミナルのリアルタイム情報が確認できます

■新潟国際貿易ターミナル（N-WTT）http://www.n-wtt.jp/

■新潟東港コンテナターミナルコントロールセンター（NCTC）http://www.nctc.jp/

◇「本船予定」― 本船の入出港や荷役の状況、注目情報などが随時更新されます。

◇「待機レーンモニタ」― ターミナルの状況が3分毎に自動更新されます。

（携帯電話からも「コンテナ搬出許可照会」と「待機レーンモニタ」を検索できます。→http://www.nctc.jp/i/）

（例）NCTCホームページ「本船予定」

本　船　予　定

前月　2019/12　次月

日	曜	本船	輸入VOY 輸出VOY	船社	バース	入港	接岸	荷役開始	荷役終了	出港	搬入	REMARK
7	土	M/V "A"	1923E 1923W	CKCO	W4	確定	07:25 確定	08:15 確定	23:45 確定	8日09:40 確定	9日 確定	
8	日	M/V "B"	1949E 1949W	KMTC	W3	確定	確定	9日08:00 確定	9日08:45 確定	9日09:00 確定	9日 確定	
9	月	M/V "C"	1923E 1923W	KMTC	W4	確定	08:30 確定	09:15 確定	23:00 確定	23:45 確定	10日08:30 確定	
10	火	M/V "D"	0166E 0166W	KKCL	W4	06:42 確定	07:30 確定	08:30 確定	20:30 確定	21:00 確定	11日09:00 確定	

岸　壁	西1号 130m×1（−7.5m、耐震） 西2号 185m×1（−10m） 西3号 350m×1（計画−14m、暫定−12m） 西4号 250m×1（−12m、耐震）
荷役機械	スーパーガントリークレーン1基（6号 アウトリーチ44.2m） 免震スーパーガントリークレーン1基（5号 アウトリーチ44.2m） ガントリークレーン1基（7号 アウトリーチ31.0m） ストラドルキャリアー10基 トップリフター4基
ターミナル面積	285,413m²（指定保税地域）（他に10haの空コンテナ用地）
コンテナ蔵置能力	コンテナヤード 2,888TEU（グランドスロット） 空コンテナヤード 568TEU（グランドスロット）
C F S	2棟（4,000m²、2,430m²）
リーファープラグ	116基（220V：4基、440V：112基）、 220V→440V変圧器10基
くん蒸庫（県整備）	210m²　105m²×2庫（−3℃～20℃） 青酸・臭化メチルくん蒸 40ftコンテナオンシャーシ／くん蒸可能機械室 105m²／庇 125m²
定 温 庫	1,500m²　300m²×5庫（−3℃～20℃） 臭化メチルくん蒸／（5庫のうち3庫）／高床 事務室 55m²／庇 630m²　プラットフォーム 360m²

新潟東港 コンテナターミナル 施設配置図（指定保税地域）