新潟県土木工事標準仕様書(その3) 段階確認・臨時検査一覧(一般土木工事) 新旧対照表

ページ	項目	【現行(令和3年度)】 段階確認・臨時検査一覧	【改定(令和4年度)】 段階確認・臨時検査一覧	改定理由
20	別表２（１）	段階確認・臨時検査一覧	段階確認・臨時検査一覧	

【現行(令和3年度)】

種別	細別	段階確認			臨時検査
		確認時期	確認項目	確認の程度	
安定処理工	表層混合処理 路床安定処理	処理完了時※1	使用材料、、基準高、幅、延長、施工厚さ	一般：1回/1工事 重点：1回/100m	・完了時 （完成時に上物が構築され不可視となるもの）
材料（JIS製品以外で構造物に重要な材料）					・製品設置前
重要構造物 函渠工 (樋門・樋管含む) 躯体工（橋台） ＲＣ躯体工（橋脚） 橋脚ﾌｰﾁﾝｸﾞ工 ＲＣ擁壁 砂防堰堤 堰本体工 排水機場本体工 水門工 共同溝本体工		土(岩)質の変化した時	土(岩)質、変化位置	１回／土(岩)質の変化毎	砂防堰堤(鋼製,ｺﾝｸﾘｰﾄ) ・最大断面のｺﾝｸﾘｰﾄ打設前
		床堀掘削完了時	支持地盤 （直接基礎）	１回／１構造物	橋脚工(流芯部) ・仮桟橋撤去前
		鉄筋組立て完了時	使用材料、 設計図書との対比	一般：30%程度/１構造物	橋台・橋脚(H=5.0m以上or 橋長15.0m以上)
				重点：60%程度/１構造物	・躯体埋戻前 水門・樋門、堰、排水機場
		埋戻し前※１	設計図書との対比（不可視部分の出来形）	１回／１構造物（臨時検査対象構造物を除く）	・工場製作の仮組完了時 ・基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ完了後 函渠工(内空25m2以上) ・背面埋戻前

【改定(令和4年度)】

種別	細別	段階確認			臨時検査
		確認時期	確認項目	確認の程度	
安定処理工	表層混合処理 路床安定処理	処理完了時※1	使用材料、、基準高、幅、延長、施工厚さ、プルーフローリング	一般：1回/1工事 重点：1回/100m	・完了時
材料（JIS製品以外で構造物に重要な材料）					・製品設置前、または工場検査
重要構造物 函渠工 (樋門・樋管含む) 躯体工（橋台） ＲＣ躯体工（橋脚） 橋脚ﾌｰﾁﾝｸﾞ工 ＲＣ擁壁 砂防堰堤 堰本体工 排水機場本体工 水門工 共同溝本体工		土(岩)質の変化した時	土(岩)質、変化位置	１回／土(岩)質の変化毎	砂防堰堤(鋼製,ｺﾝｸﾘｰﾄ) ・基礎地盤面（最大断面のｺﾝｸﾘｰﾄ打設前）
		床堀掘削完了時	支持地盤 （直接基礎）	１回／１構造物	橋脚工(流芯部) ・仮桟橋撤去前
		鉄筋組立て完了時	使用材料、 設計図書との対比	一般：30%程度/１構造物	橋台・橋脚(H=5.0m以上or 橋長15.0m以上)
				重点：60%程度/１構造物	・躯体埋戻前 水門・樋門、堰、排水機場
		埋戻し前※１	設計図書との対比（不可視部分の出来形）	１回／１構造物（臨時検査対象構造物を除く）	・工場製作の仮組完了時 ・基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ完了後 函渠工(内空25m2以上) ・背面埋戻前
道路修繕	切削工	切削完了後	基準高、幅、切削・不陸面状況	1回/1工事	
	打替工	既設舗装版撤去後 （不陸・補足後）			
水路工	管渠工	埋戻し前	法線、延長、基準高、設置状況	延長10m以上、道路横断箇所等	
	暗渠工				
コンクリート構造物補修工	はつりエ	はつり完了後	幅、延長、深さ	1回/1工事	断面修復完了後 １回/1工事
	断面修復工	断面修復完了後	修復寸法、状況確認	1回/1工事	（被覆工等実施前）
照明・標識工	基礎工	埋戻し前	幅、高さ、基準高	全基礎	
消雪工	さく井工	掘削中	ビット径・孔曲がり	1回/1井戸	掘削深、孔曲がり
	保護コンクリート	掘削・配筋後	深さ・配筋状況	1回/1工事	

確認項目、検査対象の明確化

実態を踏まえた工種の追加