

◎	施工単価コード	—	SA0834	8/9
---	---------	---	--------	-----

材料	平均幅員	項目		代表機労材規格	備考	
瀝青安定処理	3.0m超	機械	K1	アスファルトフィニッシャ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 2.3~6.0m	賃料	
			K2	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量 13 t	賃料	
			K3	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量 10 t 締固め幅 2.1m	賃料	
		労務	R1	普通作業員		
			R2	特殊作業員		
			R3	運転手 (特殊)		
			R4	土木一般世話役		
		材料	Z1	アスファルト混合物 (安定処理材) AS安定処理 (40)		
			Z2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		プライムコートの場合
				アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		タックコートの場合
			Z3	軽油 パトロール給油		
		Z4	—			
		市場単価	S	—		

材料	平均幅員	項目		代表機労材規格	備考	
粒度調整碎石	—	機械	K1	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2014年規制)] ブレード幅 3.1m		
			K2	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 質量 10 t	賃料	
			K3	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 質量 13~14 t	賃料	
		労務	R1	運転手 (特殊)		
			R2	普通作業員		
			R3	特殊作業員		
			R4	土木一般世話役		
		材料	Z1	再生粒度調整碎石 RM-40		
			Z2	軽油 パトロール給油		
			Z3	—		
Z4	—					
市場単価	S	—				