

南魚沼地域振興局EV車等充電電源工事 工事仕様書

※工事は週末を含めた日程を想定しています。（要相談）

名 称	数量	単位	単価	金額	備 考
1. 幹線設備工事	1	式			
2. 充電コンセント設置工事	1	式			
計					
共通仮設費	1	式			
現場管理費	1	式			
一般管理費	1	式			
計					
消費税	10.00	%			
工事費計					

南魚沼地域振興局EV車等充電電源工事 工事内訳書


名 称	仕 様	数量	単位	単価	金額	備 考
1. 幹線設備工事						
〈撤去工事〉						
ケーブル	EM-CET 38° ラック	60	m			
//	EM-CET 38° 管内	65	m			
//	EM-CET 22° 管内	55	m			
〈改修工事〉						
電線管	GP 36m/m 露出	6	m			
ビニル掛プリカチューブ	#38	2	m			
同上付属品		1	式			
同上支持材		1	式			
ケーブル	EM-CE 60° -3C ラック	60	m			
//	EM-CE 60° -3C 管内	65	m			
//	EM-CET 38° 管内	55	m			
//	EM-CET 22° 管内	8	m			
//	EM-IE 8° 管内	8	m			

南魚沼地域振興局EV車等充電電源工事 工事内訳書

名 称	仕 様	数量	単位	単価	金額	備 考
〈改修工事〉						
防水鋳鉄管	止水処理材	1	組			
ベルマウス用止水材	ミズストッパー	2	個			
ネオシール		5	個			
キュービクル改造	No.1電灯盤 改造	1	式			
L-O-1改造	ブレーカ・TB他 改造	1	式			
L-O-2改造	TB他 改造	1	式			
EV充電盤	ELB3P75A・2P20A×5	1	面			
消耗品及雑材料		1	式			
労務費		1	式			
主任技術者	停電作業・立会費	1	式			
計						

南魚沼地域振興局EV車等充電電源工事 工事内訳書

名 称	仕 様	数量	単位	単価	金額	備 考
2. 充電用コンセント設置工事						
電線管	EP 19m/m 露出	3	m			
ビニル掛ブリカチューブ	#17	2	m			
同上付属品		1	式			
同上支持材		1	式			
露出ボックス	角形 1個用 1方出 E19	1	個			
充電用コンセント	WK4322	1	個			
ケーブル	EM-EEF 2.0-3C 管内	5	m			
消耗品及雑材料		1	式			
労務費		1	式			
計						



- L-0-2
既設 端子台・ケーブル更新(架改造)
- 新設 EV充電機
EM-DET 22" E 8" 6P(30)・#38
ELB3P75A・CB2P20A×5・SP×1
- EM-EFP 2.0-3c EP(19)・#17
- EV充電用コンセント(1φ200V)

EM-DET 22" FEP(50) 撤去
EM-DET 38" FEP(50) 新設

L-0-1
既設 MCCB3P50A → MCCB3P100A へ取替

既設 H.H

EM-DET 38" FEP(50) 撤去
EM-CE 60" -3c FEP(50) 新設

EM-DET 38" ラック上 撤去
EM-CE 60" -3c ラック上 新設

附属建屋用予備(低圧電灯盤 No.1)
既設 MCCB3P50A → MCCB3P125A へ取替
※ 停電作業

