
－　三条地域整備部管内事業の紹介　－

古くなった国道290号岩谷橋（いわたに）を直しました。

進捗状況

概　要

▷場所：国道290号三条市上谷地（岩谷橋）
▷期間：令和6年度～令和8年度
▷延長：20.0m



岩谷橋
橋長　L=20.0m



整備目的・効果

老朽化が進む国道290号岩谷橋を、安全な橋に直しました。

古くなった国道橋が危ない！

橋の裏側の鋼桁が錆びたり、塗装が剥げたりして危険！！



橋の裏側のコンクリートが欠けたり、ひび割れて危険！！







工　事　内　容

主桁の再塗装、鋼材の当て板補修、支承の補修、床版の補修等を実施しました。
今年度、塗膜屑を処分します。

担当：維持管理課　　TEL：(0256)-36-2310

古くなった国道290号岩谷橋を直しました。

○事業の軌跡

整備前

鋼桁の再塗装



鋼材の当て板補修、床版の補修、排水管の補修



支承の補修、鋼材の当て板補修



整備後



R7年8月



R7年8月



R7年8月

担当：維持管理課　TEL：(0256)-36-2310