

【令和7年発生災害 第9次査定】 査定期間:令和7年11月17日～21日

工事番号	事務所名	河川名、海岸名、路線名等	位 置			決 定 概 要	異 常 気 象
			郡市	町村	大字		
55	佐渡	一般県道 沢崎木野浦線	佐渡市		井坪	復旧延長 L=31.3m 道路幅員 W=5.0(6.1)m 補強盛土工 L=24.3m、V=1,000m ³ 路体盛土工 V260m ³ 、植生工 A=90m ² アスファルト舗装工 A=51m ² 防護柵工 L=19m、ふとんかご L=4m 工事用道路工(W=4.0m、敷鉄板)L=47m 用地費 A=430m ² 測量および試験費 N=1式	25290 8/6～8 豪雨
56	佐渡	一般県道 沢崎木野浦線	佐渡市		小木 木野浦	復旧延長 L=63.4m 道路幅員 W=4.5(5.6)m 補強盛土工L=43.2m、V=2,100m ³ 路体盛土工V=440m ³ 、植生工 A=160m ² 重力式擁壁工V=27m ³ アスファルト舗装工 A=152m ² 防護柵工 L=71m、ふとんかごL=4m 工事用道路工(W=4.0m、敷鉄板)L=37m 用地費 A=743m ² 測量および試験費 N=1式	25290 8/6～8/8 豪雨
101	佐渡	二級河川山田川	佐渡市		羽 茂 村 山	復旧延長 L=22.0m(右岸) コンクリートブロック積工 sl=4.17m、A=88m ² 掛樋工(高密度ポリエチレン管 φ600) L=34.0m	25290 8/6～8/8 豪雨
108	佐渡	二級河川山田川	佐渡市		羽 茂 本 郷	復旧延長 L=46.9m(左右岸) コンクリートブロック張工 sl=3.67m A=282m ² 根固工(標準平型ブロック0.5t) N=264個 工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板) L=60m	25290 8/10～8/11 豪雨
109	佐渡	二級河川羽茂川	佐渡市		羽 茂 本 郷	復旧延長 L=29.3m(右岸) 階段護岸工 sl=2.24m、A=45m ² 練石張護岸工 sl=2.24m、A=20m ² 天端工(インターロッキングブロック) A=60m ² 天端保護工(ふとんかご) N=23枚 工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板) L=29m 工事用道路工(敷砂利) L=27m	25290 8/10～8/11 豪雨
110	佐渡	二級河川尾平川	佐渡市		羽 茂 本 郷	復旧延長 L=31.0m(右岸) 大型ブロック積工 sl=7.69m A=108m ² 根固工 標準平型ブロック1.0t N=52個 仮締切工(大型土のう) N=164袋 工事用道路(W=4.0m・敷鉄板) L=50m	25290 8/10～8/11 豪雨
111	佐渡	二級河川山田川	佐渡市		羽 茂 本 郷	復旧延長 L=15.4m(右岸) コンクリートブロック積工 sl=2.21～2.65m A=37m ² 根固工(標準平型ブロック0.5t) N=17個 工事用道路工(W=4.0m・敷鉄板) L=156m	25290 8/10～8/11 豪雨
112	佐渡	二級河川山田川	佐渡市		羽 茂 大 橋	復旧延長 L=27.4m(右岸) コンクリートブロック積工 sl=4.30m A=114m ² 工事用道路工 (W=4.0m・敷砂利)L=41m (敷鉄板)L=37m	25290 8/10～8/11 豪雨

