

新潟県森林研究所本館空調設備更新工事仕様書

- 1 工事名 新潟県森林研究所本館空調設備更新工事
- 2 工事場所 村上市鵜渡路2249-5 新潟県森林研究所本館内
- 3 工事内容 パッケージエアコンの設置
(設置場所は別紙1のとおり。電気、配管等の付帯工事を含む。)
- 4 工期 契約の日から令和8年12月28日(月)まで
ただし、令和8年11月上旬からエアコンを使用できるようにすること。
- 5 特記事項
平日の施工とし、施工時間は午前8時30分から午後5時までとする。
ただし、当該時間帯の前又は後の時間帯に施工する場合及び土、日、祝日に施工する場合は、あらかじめ発注者の承認を得ること。
- 6 工事費
別紙2により見積ること
- 7 その他
現地調査が必要な場合は、予め以下の連絡先に連絡すること。

新潟県森林研究所総務課 (☎0254-72-1171)

森林研究所 本館平面図

(別紙1)



明細書

(別紙2)

名 称	数量	単位	単価(円)	金額(円)
1. 空調設備機器				
①【所長室】	1	台		
天吊パッケージエアコン 同時ツイン リモコン・分岐管含む				
冷房能力:10.0KW以上 暖房能力:11.2KW以上				
(参考品番) RPC-GP112RSHP9 リモコン・分岐管含む				
②【総務課】	1	台		
天吊パッケージエアコン リモコン含む				
冷房能力:7.1KW 以上 暖房能力:8.0KW以上				
(参考品番) RPC-GP80RSH9 リモコン含む				
③【森林・林業技術課】	1	台		
天吊パッケージエアコン 同時ツイン リモコン・分岐管含む				
冷房能力:12.5KW以上 暖房能力:14.0KW以上				
(参考品番) RPC-GP140RSHP9 リモコン・分岐管含む				
④【きのこ・特産課】	1	台		
天吊パッケージエアコン リモコン含む				
冷房能力:7.1KW 以上 暖房能力:8.0KW以上				
(参考品番) RPC-GP80RSH9 リモコン含む				
集中制御コントローラー (参考品番) PSC-A64GT4	1	台		
室外機防雪フードSUS (吸込・吹出共)4台分	1	式		
室外機平地置架台 溶融亜鉛メッキH=500 (防雪屋根共)	4	台		
スライドコンクリートブロック L=600	8	本		
小計 ①				

2. 空調設備工事				
①【所長室】天吊パッケージエアコン同時ツイン	1	台		
室内機2台 室外機1台 リモコン1個				
冷媒管主管7m 枝管6m ドレン管9m 配管化粧カバー含む				
②【総務課】天吊パッケージエアコン	1	台		
室内機1台 室外機1台 リモコン1個				
冷媒管7m ドレン管9m 配管化粧カバー含む				
③【森林・林業技術課】天吊パッケージエアコン同時ツイン	1	台		
室内機2台 室外機1台 リモコン1個				
冷媒管主管12m 枝管6m ドレン管14m 配管化粧カバー含む				
④【きのこ・特産課】天吊パッケージエアコン	1	台		
室内機1台 室外機1台 リモコン1個				
冷媒管15m ドレン管13m 配管化粧カバー含む				
RCコア抜き工事	6	個		
配管気密試験・試運転調整費・養生費	1	式		
集中制御工事 親機取付・配線・アドレス設定含む	1	式		
防雪屋根取付	4	台		
小計 ②				
3. 電気工事				
動力幹線工事				
動力分電盤 屋内露出型1面(将来用含め7回路分)	1	式		
ケーブルEM-CET 60sq 30m、電線EM-IE 14sq 30m				
動力盤接続替え等				
動力分岐工事	1	式		
ケーブルEM-CE3. 5sq-4C 88m				
ケーブルEM-CE5. 5sq-4C 66m				
試験確認費用及び養生等諸雑費	1	式		
電線管・プルボックス・配管支持金物				
RCコア抜き・貫通部処理含む				
小計 ③				

4. 仮設工事等				
仮設外部足場	1	式		
W=600 119㎡				
メッシュシート・昇降階段共				
産業廃棄物処分費	1	式		
コア抜きコンクリート等				
アスベスト調査	1	式		
小計 ④				
中計 (小計①~④) ⑤				
現場管理費 ⑥				
諸経費 ⑦				
工事費 計 (⑤+⑥+⑦) ⑧				
消費税 ⑨				
合計 (⑧+⑨) ⑩				