

森林作業道開設に係る特記仕様書

本工事の森林作業道開設にあたっては、下記によるものとする。

1. 規格

幅員	3.0m
曲線勾配	規定無し
縦断勾配	18% (10°) 以下 短区間に限り 25% (14°) 程度まで
切土勾配	切土高 1.5m 以内に抑える。 土砂 6 分、岩石 3 分を標準 切土高 1.2m 以内の場合は土質により直切
盛土勾配	おおむね 1 割 盛土高が 2m を超える場合は 1 割 2 分程度

2. 出来型管理

測定項目	測定内容又は基準	図面等
施工延長	実測延長測量 (中心点測量)	実測延長図 (実測平面図) (注 1)
幅員	適宜 (任意の測点における指針幅員との整合確認)	任意様式
縦断勾配	実測縦断測量 (急勾配箇所 (概ね 25% 以下) の確認)	実測縦断図
路面支持力 砕石	砕石施工面積 (施工延長・幅)	面積求積図又は数量計算書 (注 2) 及び実測延長図及び実測縦断図への 設置区間表示
コンクリート 路面工	コンクリート路面工面積 (施工延長・幅)	面積求積図又は数量計算書 (注 2) 及び実測延長図及び実測縦断図への 設置区間表示
簡易構造物 (砕石以外)	延長等	数量求積図又は数量計算書 (注 2) 及び実測延長図及び実測縦断図への 設置区間表示

注 1 : 路線施工延長は m 止め (小数以下切り捨て) を標準とする。

注 2 : 面積及び数量の集計は少数第 1 位止め (第 2 位以下切り捨て) を標準とする。

3. 工事写真

工事着手前・完了、主な簡易構造物及び施工過程の写真を適宜撮影することとする。
また、簡易構造物等で完了時に確認できないものについては、延長等について写真管理することとする。