

岩谷橋橋梁塗膜調査結果表

項目	PCB	鉛	全クロム	純水銀	鉛	六価クロム	
試験法	含有試験	含有試験	含有試験	含有試験	溶出試験	溶出試験	
試験結果	1.4m g / k g	20%	0.34%	0.03m g / k g	28m g / L	0.04m g / L 未満	

特管物基準	0.5m g / k g	0	1%	15m g / k g	0.3m g / L	15m g / L	
特管物判定	○	○	—	—	○	—	

○ = NG

[illegible]

※試験の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。

試料名	塗膜片						
施設名	岩谷橋						
採取場所	三条市落合地内 岩谷橋						
採取箇所	－						
採取年月日	令和2年12月2日			当日天候	－	前日天候	－
採取者	技術2課			気温	－℃	水温	－℃
特記事項							
項目		単位	試験の結果		試験の方法		
鉛		%	20		JIS K 5674 附属書A準用		
全クロム		%	0.34		JIS K 5674 附属書B準用		
総水銀		mg/kg	0.03		酸分解(還流式)－ 還元気化原子吸光分析法		
－以下余白－							
</							