

内 訳 明 細 書

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	1.施設照明LED化工事						
2	2.諸経費		1	式			
	税抜合計金額						
	消費税額						
	税込み 合計金額						

内 訳 明 細 書

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	1-1. 庁舎棟地階照明器具LEDへ交換工事						
2	1-2. 庁舎棟 1 階照明器具LEDへ交換工事						
3	1-3. 庁舎棟 2 階照明器具LEDへ交換工事						
4	1-4. 業務棟 1 階照明器具LEDへ交換工事						
5	1-5. 業務棟 2 階照明器具LEDへ交換工事						
6	1-6. 格納棟照明器具LEDへ交換工事						
	- 小 計 -						

内 訳 明 細 書

1-1. 庁舎棟地階照明器具LEDへ交換工事

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	1. 直付天井灯ベースライト	FL20WW× 1 パイプ下げ	5	個	撤去	撤去	一般形
2	2. LED直付天井灯ベースライト	NNF21230C LT9 パイプ下げ加工	5	個			
3	3. 直付天井灯ベースライト	FL40W× 1 パイプ下げ	2	個	撤去	撤去	一般形
4	4. LED直付天井灯ベースライト	XFX419KEN LE9	2	個			
5	5. 吊具	XFP500FW	2	個			
6	6. 産廃処理運搬	蛍光灯・本体	1	式			
7	7. 消耗品・雑材料費		1	式			
8	8. 労務費	電工	1	式			
	- 小 計 -						

※ 上記のうち、既設照明器具の「撤去」にかかる費用は、No.8「労務費」に含めて計上すること。

内 訳 明 細 書

1-2. 庁舎棟 1 階照明器具LEDへ交換工事

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	1. 直付天井灯	蛍光管40W×2 逆富士	15	個	撤去	撤去	実験室
2	2. LED直付天井灯	XFX449DEN LE9	15	個			
3	3. 直付天井灯	蛍光管40W×1相当逆富士	4	個	撤去	撤去	実験室
4	4. LED直付天井灯	XFX410AEN LE9	4	個			
5	5. 直付天井灯 ベースライト 角形	蛍光管20W×4相当逆富士	4	個	撤去	撤去	1Fホール
6	6. LED直付天井灯 ベースライト 角形	XL482PEV LA9	4	個			
7	7. 直付天井灯	蛍光管40W×1 逆富士	2	個	撤去	撤去	気象観測室
8	8. LED直付天井灯	XFX410AEN LE9	2	個			
9	9. 直付天井灯	蛍光管40W×1逆富士	1	個	撤去	撤去	男子トイレ
10	10. LED直付天井灯	XFX410AEN LE9	1	個			
11	11. 直付天井灯	蛍光管40W×1 逆富士	1	個	撤去	撤去	女子トイレ
12	12. LED直付天井灯	XFX410AEN LE9	1	個			
13	13. 直付天井灯	蛍光管40W×1 逆富士	1	個	撤去	撤去	更衣室
14	14. LED直付天井灯	XFX410AEN LE9	1	個			
15	15. 直付天井灯・ブラケット	蛍光管20W×2 逆富士	1	個	撤去	撤去	給湯室
16	16. LED埋込天井灯 ベースライト	XFX210DEN LE9	1	個			
17	17. 直付ブラケット	蛍光管30W×1	1	個	撤去	撤去	外部入口・入口脇
18	18. LED直付ブラケット	OG254505R	1	個			
19	19. 産廃処理運搬	蛍光灯・本体	1	式			
20	20. 消耗品・雑材料費		1	式			
21	21. 労務費	電工	1	式			
	- 小 計 -						

※ 上記のうち、既設照明器具の「撤去」にかかる費用は、No.21「労務費」に含めて計上すること。

内 訳 明 細 書

1-3. 庁舎棟 2 階照明器具LEDへ交換工事

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	1. 直付天井灯	蛍光管40W×2 相当逆富士	13	個	撤去	撤去	事務室
2	2. LED直付天井灯	XFX449DEN LE9	13	個			
3	3. 埋込天井灯 ベースライト	蛍光管40W×3 相当コンフォート	1	個	撤去	撤去	センター長室
4	4. LED埋込天井灯 ベースライト	XFX469VEN LE9	1	個			
5	5. 壁ブラケット	FL20W×2壁付け	1	個	撤去	撤去	階段
6	6. LED壁ブラケット	OL291028R3B	1	個			
7	7. 天井灯 ベースライト	蛍光管20W×2 相当逆富士	1	個	撤去	撤去	廊下
8	8. LED直付天井灯ベースライト	XFX210DEN LE9	1	個			
9	9. 産廃処理運搬	蛍光灯・本体	1	式			
10	10. 消耗品・雑材料費		1	式			
11	11. 労務費	電工	1	式			
	- 小 計 -						

※ 上記のうち、既設照明器具の「撤去」にかかる費用は、No.11「労務費」に含めて計上すること。

内 訳 明 細 書

1-4. 業務棟 1 階照明器具LEDへ交換工事

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	1. 直付天井灯ベースライト	蛍光管40W× 2	6	個	撤去	撤去	収納舎
2	2. LED直付天井灯 ベースライト	XLX449KEN LE9	6	個			
3	3. LED直付天井灯ベースライト	蛍光管40W× 2	4	個	撤去	撤去	作物調査室
4	4. LED直付天井灯ベースライト	XLX449KEN LE9	4	個			
5	5. 吊具	XFP500FW	4	個			
6	6. 直付天井灯ベースライト	蛍光管40W× 2	6	個	撤去	撤去	作業場
7	7. LED直付天井灯 ベースライト	XLX449KEN LE9	6	個			
8	8. 吊具	XFP500FW	6	個			
9	9. 直付天井灯	蛍光管40W× 1相当逆富士	2	個	撤去	撤去	農薬室
10	10. LED直付天井灯	XFX410AEN LE9	2	個			
11	11. 直付天井灯	蛍光管40W× 1逆富士	1	個	撤去	撤去	トイレ
12	12. LED直付天井灯	XFX410AEN LE9	1	個			
13	13. 直付天井灯	蛍光管40W× 1相当逆富士	2	個	撤去	撤去	小農具 工具室
14	14. LED直付天井灯	XFX410AEN LE9	2	個			
15	15. 吊具	XFP500FW	2	個			
16	16. 直付天井灯 ベースライト 角形	蛍光管20W× 4相当逆富士	2	個	撤去	撤去	1Fホール
17	17. LED直付天井灯 ベースライト 角形	XL482PEV LA9	2	個			
18	18. 産廃処理運搬	蛍光灯・本体	1	式			
19	19. 消耗品・雑材料費		1	式			
20	20. 労務費	電工	1	式			
	- 小 計 -						

※ 上記のうち、既設照明器具の「撤去」にかかる費用は、No.20「労務費」に含めて計上すること。

内 訳 明 細 書

1-5. 業務棟 2 階照明器具LEDへ交換工事

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	1. 直付天井灯	蛍光管40W×1逆富士	12	個	撤去	撤去	会議室
2	2. LED直付天井灯	XFX410AEN LE9	12	個			
3	3. 直付天井灯	蛍光管20W×2 逆富士	2	個	撤去	撤去	廊下
4	4. LED埋込天井灯 ベースライト	XFX210DEN LE9	2	個			
5	5. 直付天井灯	蛍光管20W×2 逆富士	1	個	撤去	撤去	脱衣場
6	6. LED埋込天井灯 ベースライト	XFX210DEN LE9	1	個			
7	7. 直付天井灯・ブラケット	蛍光管20W×2 逆富士	1	個	撤去	撤去	湯沸
8	8. LED埋込天井灯 ベースライト	XFX210DEN LE9	1	個			
9	9. 直付天井灯	蛍光管40W×1逆富士	4	個	撤去	撤去	書庫
10	10. LED直付天井灯	XFX410AEN LE9	4	個			
11	11. 直付天井灯	蛍光管40W×1逆富士	2	個	撤去	撤去	技術員室
12	12. LED直付天井灯	XFX410AEN LE9	2	個			
13	13. ペンダント天井灯		1	個	撤去	撤去	休憩室
14	14. LED直付天井灯	OP252176R	1	個			
15	15. LED電球取替		1	個			シャワー室
16	16. 壁ブラケット	FL20W×2壁付け	1	個	撤去	撤去	階段
17	17. LED壁ブラケット	OL291028R3B	1	個			
18	18. 産廃処理運搬	蛍光灯・本体	1	式			
19	19. 消耗品・雑材料費		1	式			
20	20. 労務費	電工	1	式			
	- 小 計 -						

※ 上記のうち、既設照明器具の「撤去」にかかる費用は、No.20「労務費」に含めて計上すること。

内 訳 明 細 書

1-6. 格納棟 照明器具LEDへ交換工事

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	1. 直付天井灯・ブラケット ベースライト	FL40W×1 チェーン吊り	3	個	撤去	撤去	【庁舎棟側】車庫
2	2. LED直付天井灯・ブラケット ベースライト	XFX419KEN LE9	3	個			
3	3. 直付天井灯・ブラケット ベースライト	FL40W×1 チェーン吊り	5	個	撤去	撤去	【県道沿】格納庫
4	4. LED直付天井灯・ブラケット ベースライト	XFX419KEN LE9	5	個			
5	5. 直付天井灯・ブラケット ベースライト	FL40W×1 チェーン吊り	5	個	撤去	撤去	【入口側】格納庫
6	6. LED直付天井灯・ブラケット ベースライト	XFX419KEN LE9	5	個			
7	7. 天井灯	FL40W×2チェーン吊り	4	個	撤去	撤去	温室
8	8. LED天井灯	XFX419KEN LE9	4	個			
9	9. 天井灯	FL40W×1	2	個	撤去	撤去	【業務棟側】車庫
10	10. LED天井灯	XFX419KEN LE9	2	個			
11	11. 天井灯	FL40W×1 (ガード付き)	6	個	撤去	撤去	資材庫
12	12. LED天井灯	XFX419KENLE9+ FK41534(ガード)	6	個			
13	13. 産廃処理運搬	蛍光灯・本体	1	式			
14	14. 消耗品・雑材料費		1	式			
15	15. 労務費	電工	1	式			
	- 小 計 -						

※ 上記のうち、既設照明器具の「撤去」にかかる費用は、No.15「労務費」に含めて計上すること。