別紙１

業　務　仕　様　書

（１）作業内容

ア　作業区域は、別紙　図面に示す区域とする。

イ　前記アの作業区域において､積雪１５㎝以上の降雪となることが見込まれる場合で、車両等の駐車、通行に支障があると認められる場合に除雪作業を行うものとする。

ウ　前記イに基づく除雪作業は原則として早朝に行い、７時３０分までに完了するものとし、その要否の判断は委託業者が行う。

エ　前記ウ以外の時間帯における除雪作業及び排雪作業については、学校の判断により別途指示するものとする。

オ　土曜・日曜及び祝日は原則として除雪を行わないこととするが、必要に応じて学校の指示により除雪作業を行うものとする。

カ　年末年始の期間（１２月２９日～１月３日）は行わないこととする。

キ　作業後は、その都度「除雪作業報告書」を提出し、学校の確認を受けるものとする。
　また、月初めに前月分の作業について「作業日報（機械別）集計表」を学校へ提出すること。

（２）作業の留意点

　作業の実施にあたり、委託業者は必要に応じバリケードの設置、誘導員の配置等、安全確保のため万全を期すこと。
　また､作業の実施に支障をきたす箇所には前もって鉄板を敷く等の措置をとること。